



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO

U.D. Valorizzazione Patrimonio Immobiliare

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel. (090)7761405-298 Fax (090)7761781

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 199 DEL 06.11.2011

Oggetto: Lavori per la sistemazione esterna del Palazzetto dello Sport di Villafranca Tirrena.
Approvazione progetto e impegno somme.

CUP: B76H11000110003

IL DIRIGENTE

PREMESSO che ai sensi della L.R. 9/86, art.13, questa Provincia Regionale deve provvedere alla realizzazione e manutenzione degli edifici provinciali;

VISTO il progetto in oggetto, redatto dai tecnici dipendenti di questo U.D., per l'importo complessivo di € 20.000,00, di cui € 13.920,52 per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 398,00, ed € 6.079,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato in linea tecnica, nella qualità di R.U.P., dal sottoscritto Dirigente, con parere n. 33 del 01.12.2011.

VISTA la disponibilità di fondi al capitolo 7498 Bilancio 2011;

VISTA la L.R. n.48/91 e ss.mm. e ii., che modifica ed integra l'ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n.9/86;

VISTA la L.R. n.15/93 e ss.mm. ed ii.;

VISTO l'art.125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii.

VISTO lo Statuto provinciale,

DETERMINA

APPROVARE il progetto per i "Lavori per la sistemazione esterna del Palazzetto dello Sport di Villafranca Tirrena" di complessivi € 20.000,00, di cui € 13.920,52 per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza di € 398,00, ed € 6.079,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, parere tecnico n. 33 del 01.12.2011;

IMPEGNARE la relativa spesa di € 20.000,00 al capitolo 7498 Bilancio 2011;

PROCEDERE con atti successivi all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.125, D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii..

Allegato: progetto.

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Gatto

2° DIP 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 1311 Atto 199 del 6/11/11
Importo € 20.000,00
Disponibilità Cap. 7498 Bil. 2011
Messina 20-11-11 Il Dirigente



RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

I lavori per la costruzione del palazzetto dello sport di Villafranca Tirrena sono iniziati nel lontano 1992 e nel corso degli anni hanno subito diverse sospensioni e rallentamenti che di fatto hanno protratto il suo completamento. Infatti grazie a lunghe sospensioni più o meno motivate, rescissioni contrattuali in danno e dissesti aziendali, all'attualità, dopo l'alternarsi di ben tre Imprese alla conduzione dei lavori, ancora l'impianto in questione necessita di alcune opere di completamento per la sua definitiva fruizione.

Il progetto per la sistemazione esterna del palazzetto dello sport di Villafranca, la cui presente relazione tecnica ne è parte integrante, è stato approntato con lo scopo di eliminare i danni sull'esterno provocati dal maltempo del Novembre 2011 e nello stesso tempo realizzare un'illuminazione esterna nella parte periferica del palazzetto per motivi di sicurezza.

Si è previsto anche alcuni lavori per l'installazione di arredi esterni nonché l'allestimento di alcune aiuole esistenti.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

I lavori previsti consistono in :

1. Sbancamento del materiale caduto a causa della frana.
2. Verifica delle canalizzazione per lo smaltimento delle acque piovane;
3. Realizzazione di illuminazione esterna;
4. Messa in opera di arredi per esterno;
5. Allestimento Aiuole;

PREVISIONE DI SPESA

Nella redazione del computo metrico si sono adottati i prezzi unitari previsti nel prezzario unico regionale per lavori pubblici pubblicato nel supplemento ordinario n.15 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ,

parte 1^, n°18 del 24.04.2009 in vigore all'atto della stesura del presente progetto.



Per quelle categorie di lavoro non previste nel prezzario regionale i relativi prezzi unitari sono stati desunti o dall'elenco prezzi stilato dal "Dipartimento progettazione e manutenzione edilizia scolastica" della Provincia Regionale di Messina per i propri lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, oppure determinati con regolari analisi comprensive delle spese relative alla manodopera (costi effettivi noti al Marzo 2008) materiali (costi reali di mercato al marzo 2009) noli, trasporti, nonché della maggiorazione per le spese generali e utile d'impresa, complessivamente pari al 23%.

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Alla luce di quanto sopra esposto il quadro tecnico economico dell'opera risulta così composto :

lavori a base d'asta comprensivo di oneri per la sicurezza	€.	13 920.52
oneri per la sicurezza	€.	398.00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva al 21 %	€.	2 923.30
Spese tecniche 2%	€.	278.09
Arredi esterni	€.	2 800.00
Imprevisti	€.	78.09
Sommano a disposizione	€.	6 079.48
TOTALE PROGETTO	€.	20 000.00

DURATA DEI LAVORI

Come meglio specificato nell'allegato del progetto "Crono programma dei lavori" è stata ipotizzata una durata dei lavori di 30 giorni naturali e



consecutivi dalla consegna degli stessi con una produzione mensile di tutto l'importo. Nel calcolo della durata si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale normale come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. Resta inteso che in fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Per tutto quanto non riportato dalla presente relazione tecnica si fa riferimento agli altri elaborati di progetto.

I progettisti

Two handwritten signatures in black ink, positioned below the text 'I progettisti'. The first signature is on the left and the second is on the right.