

Proposta N. 78
del 30-01-2017



Città Metropolitana di Messina

Direzione: IV Servizi Tecnici Generali

Servizio: Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE

Oggetto: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli intonaci dei solai al primo piano del liceo Classico "Maurolico" di Messina". Importo complessivo € 15.500,00 IVA compresa. Affidamento alla Ditta SAPI Srl
CIG: Z4B1CE9F6D.

Assunzione impegno di spesa.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 165

del 02/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Istituti Scolastici di propria competenza, compresi gli interventi urgenti e di immediata risoluzione; **CHE**, successivamente alla segnalazione della Dirigenza Scolastica dell'I.I.S. "Maurolico" di Messina, Tecnici dipendenti di questo Ente hanno effettuato opportuno sopralluogo redigendo apposito verbale di accertamento di somma urgenza per la caduta di intonaci di soffitto, che potevano creare grave situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione scolastica;

CHE con Ordine di Servizio n.40862/16 del 13.12.2016 prima e integrato con successivo n. 42336/16 del 27.12.2016, sono stati affidati alla Ditta SAPI Srl di Naso (Me), ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, i "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli intonaci dei solai al primo piano del liceo Classico "Maurolico" di Messina", per l'importo totale di € 15.500,00 compresa IVA ;

RILEVATA la necessità di provvedere con urgenza all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 15.500,00 IVA compresa;

RICHIAMATO:

- il Decreto Sindacale n.2 del 10.01.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, della performance e degli obiettivi e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa";

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al cap. 3160 del PEG provvisorio per l'anno 2017;
VISTO il D. Lgs n.50/2016 "Codice degli appalti";
VISTO l'art.24 della L.R. n.8/20016 che modifica la L.R. n.12/11 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016;
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;
VISTO il Regolamento per la "Disciplina del procedimento amministrativo", approvato con Del. n.40/CC dell'08.04.2015;

PROPONE

PER QUANTO IN PREMESSA

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE gli Ordini di Servizio n. 40862/16 del 13.12.2016 e n.42336/16 del 27.12.2016, con cui sono stati affidati alla Ditta SAPI Srl (P.I. 03065760831) con sede in Naso (Me) c.da Gorgazzo n.56, i "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli intonaci dei solai al primo piano del liceo Classico "Maurolico" di Messina", per l'importo complessivo di € 15.500,00 IVA compresa;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del d.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 15.500,00 , di seguito indicata:

Missione	4	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	1.3
Titolo	1	Funzione	02	Servizio	01	Intervento	03
Cap./Art.	3160	Descrizione	Manutenzione Ordinaria degli Immobili adibiti ad Istituti Scolastici				
SIOPE		CIG	Z4B1CE9F6D	CUP			
Creditore	SAPI Srl						
Causale	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli intonaci dei solai al primo piano del liceo Classico "Maurolico" di Messina.						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	€ 15.500,00				

DI IMPUTARE la spesa di € 15.500,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2017		3160		2017

DI ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2017	15.500,00

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il responsabile del procedimento è l'arch. Vincenzo Gitto, Dirigente della IV Direzione Servizi Tecnici Generali;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Allegati:

1) Ordini di Servizio N.40862/16 e N.42336/16; 2) Perizia Sommaria di Spesa.

Messina _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Giuseppa Raffa



Il Responsabile del Servizio

Geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che la superiore spesa pari ad € 15.500,00 IVA compresa può essere prelevata, data l'urgenza, dal cap.3160 denominato "Manutenzione Ordinaria degli immobili adibiti ad Istituti Scolastici" del PEG provvisorio per l'anno 2017;

DETERMINA

PRENDERE ATTO della necessità e l'urgenza di eseguire i lavori di cui all'oggetto, indispensabili per tutelare l'incolumità della popolazione scolastica e che la spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

APPROVARE gli Ordini di Servizio n. 40862/16 del 13.12.2016 e n.42336/16 del 27.12.2016, con cui sono stati affidati alla Ditta SAPI Srl (P.I. 03065760831) con sede in Naso (Me) c.da Gorgazzo n.56, i "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli intonaci dei solai al primo piano del liceo Classico "Maurolico" di Messina", per l'importo complessivo di € 15.500,00 IVA compresa;

IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del d.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 15.500,00 , I.V.A. compresa, di seguito indicata:

Missione	4	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	1.3
Titolo	1	Funzione	02	Servizio	01	Intervento	03
Cap./Art.	3160	Descrizione	Manutenzione Ordinaria degli Immobili adibiti ad Istituti Scolastici				
SIOPE		CIG	Z4B1CE9F6D	CUP			
Creditore	SAPI Srl						
Causale	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli intonaci dei solai al primo piano del liceo Classico "Maurolico" di Messina.						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	€ 15.500,00				

IMPUTARE la spesa complessiva di € 15.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2017		3160		2017

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2017	€ 15.500,00

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il responsabile del procedimento è l'arch. Vincenzo Gitto, Dirigente della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali della Provincia";

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

FORMALIZZARE l'affidamento trasmettendo gli atti e quant'altro necessario all'Ufficio Contratti, ai sensi del vigente Regolamento, per gli adempimenti consequenziali.

VISSINA li 30.01.2017

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Gitto

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 30.01.2017

Il DIRIGENTE

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni;

Data 28-2-17

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Calabrò

Dott. Antonino Calabrò

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
<u>103</u>	<u>28/2/17</u>	<u>15.500,00</u>	<u>3160</u>	<u>2017</u>

Data 28-2-17 2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI Il Responsabile del servizio finanziario

Messina 28/2/17 Il Funzionario

Dott. Antonino Calabrò

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, 30.01.2017

Il Responsabile del Servizio

Amici

Il Dirigente

[Signature]

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Calabrò



Città Metropolitana di Messina

CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"
Servizio Edilizia Scolastica

USCITA
13/12/2016

Protocollo n. 0040862/16

Messina _____

SPETT.LE DITTA SAPI S.R.L.
C/DA GARGOZZO, 56
98074 - NASO (ME)

OPERE IN VIA D'URGENZA

Oggetto: Liceo Classico Maurolico, segnalazione caduta intonaco e richiesta verifica tecnica della consistenza degli intonaci dei solai del primo piano.

ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi del dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.Aprile.2016.

PREMESSO:

- Che a seguito del distacco degli intonaci dei soffitti;
- Che in data 07.12.2016 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo;

CONSIDERATO:

- Che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
- Che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.Aprile.2016, come da verbale d'urgenza redatto in data 07.12.2016;
- Che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa **SAPI s.r.l.**, con sede in Contrada Gorgazzo, 56 - 98074 Naso (ME);
- Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di massima (vedi perizia giustificativa) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi, desunto dal Prezziario Regionale relativo all'anno 2013;
- Che la durata dei lavori sarà di giorni 10 (dieci);

Importo lavori presunto di €. 6.000,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.000,00

Che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di **€. 5.000,00** (diconsi cinquemila virgolazero), mediante l'applicazione del ribasso del 20,00% sui prezzi unitari, come previsto dall'art. 163 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.Aprile.2016.

- Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli presenti nel prezziario Regionale relativo all'anno 2013, tenuto in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- Che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite già nel presente ordine di servizio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 07 del mese di Dicembre dell'anno 2016

SI ORDINA


Ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18. Aprile. 2016, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per la picchettatura di tutti gli intonaci dei solai, sia nelle aule che nei corridoi, in corrispondenza della copertura a terrazzo e della copertura a tetto dove non insistono i controsoffitti, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, dell'Istituto Scolastico "**Maurolico**" di Messina, per l'ammontare di **€. 5.000,00** (diconsi cinquemilavirgolazero), al netto del ribasso del 20,00% all'Impresa **SAPI s.r.l.**, con sede in Contrada Gorgazzo, 56 -98074 Naso (ME), sulla scorta di quanto sarà previsto nella perizia giustificativa.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di Legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa, così come previsto dall'art. 163 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 18. Aprile. 2016.

Il presente ordine di servizio viene redatto in doppia copia e firmato come di seguito :
Messina li 07.12.2016

I TECNICI

(Arch. Caterina MARINO)



(Arch. Domenico CALARCO)



Per accettazione:

L'Impresa S.r.l.

Contrada Gorgazzo, 56

98074 NASO (ME)

Per. N. 130/2016

Visto il Responsabile del Procedimento

(Arch. Vincenzo GITTO)





Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"

Servizio Edilizia Scolastica

CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA

USCITA
27/12/2016

Protocollo n.0042336/16

PEC n. 1006

Messina

27/12/16

SPEZZ. LE DITTA SAPI S.R.L.
C/DA GARGOZZO, 56
98074 - NASO (ME)

OPERE IN VIA D'URGENZA

Oggetto: Liceo Classico Maurolico, segnalazione caduta intonaco e richiesta verifica tecnica della consistenza degli intonaci dei solai del primo piano.

ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI N°2

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, ai sensi del dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.Aprile.2016.

PREMESSO:

- Che a seguito del distacco degli intonaci dei soffitti;
- Che in data 07.12.2016 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo;
- Che tale circostanza ha determinato pericolo per la pubblica incolumità;
- Che si è proceduto immediatamente alla picchettatura di tutti gli intonaci con relativa rimozione degli intonaci in procinto di distacco;
- Che con ordine di esecuzione lavori del 07.12.2016 sono stati eseguiti i lavori per l'ammontare netto di **€. 5.000,00** per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumità e sono stati compiuti entro quattro giorni lavorativi.
- Che comunque da una ricognizione sui luoghi, ancora interdetti alle attività didattiche, in data 21 dicembre 2016, si è rilevata una ulteriore piccola caduta di intonaco tra le parti non distaccate in precedenza, comunque già picchettato;

CONSIDERATO:

- Che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.Aprile.2016, come da verbale d'urgenza redatto in data 07.12.2016;
- Che, per quanto esposto in premessa ed a seguito dell'ordine di esecuzione del 07.12.2016, da un esame generale dei luoghi si è ritenuto redigere un unico preventivo di massima, per entrambi gli ordinativi di esecuzione dei lavori necessari, da eseguirsi in economia e/o a misura;
- Che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa **SAPI s.r.l.**, con sede in Contrada Gorgazzo, 56 - 98074 Naso (ME);
- Che la durata dei lavori sarà di ulteriori giorni 8 (otto) e verranno eseguiti in occasione della chiusura delle attività didattiche per le festività natalizie, in modo da non recare disturbo alle stesse.

Importo totale dei lavori, presunto di €. 13.725,85

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 5.101,76

Che pertanto l'ammontare netto dell'intero appalto è di **€. 12.001,03** (diconsi dodicimilaunovirgolazerotre), mediante l'applicazione del ribasso del 20,00% sui prezzi

unitari, come previsto dall'art. 163 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.Aprile.2016.

- Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli presenti nel prezzario Regionale relativo all'anno 2013, tenuto in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;

- Che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite già nel presente ordine di servizio:

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 21 del mese di Dicembre dell'anno 2016

SI ORDINA

Ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.Aprile.2016, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per la rimozione completa di tutti gli intonaci dei solai, sia nelle aule che nei corridoi, in corrispondenza della copertura a terrazzo e la verifica degli intonaci in corrispondenza della copertura a tetto dove non insistono i controsoffitti, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, dell'Istituto Scolastico "**Maurolico**" di Messina, per l'ammontare netto complessivo di **€ 12.001,03** (diconsi dodicimilaunovirgolazerotre), al netto del ribasso del 20,00% all'Impresa **SAPI s.r.l.**, con sede in Contrada Gorgazzo, 56 -98074 Naso (ME), sulla scorta di quanto sarà previsto nella perizia giustificativa, comprendente entrambi gli ordini esecuzione lavori.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di Legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa, così come previsto dall'art. 163 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.Aprile.2016.

Il presente ordine di servizio viene redatto in doppia copia e firmato come di seguito :
Messina lì 27.12.2016

L'Impresa

Per accettazione:

Visto : il Responsabile del Procedimento
(Arch. Vincenzo GITTO)

I TECNICI

(Arch. Caterina MARINO)

(Arch. Domenico CALARCO)

N° Pro.	Att. elenco	LAVORI O PROVVISI	FATTORI				Un. Mis.	Quantità	Importo Unitario	Importo lavori	Incid. sicur.	Costo Sicurezza
			Parti ug.	Lungh.	Largh.	Altezza						
PERIZIA DI SPESA DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DEI SOLATI AL PRIMO PIANO DEL LICEO CLASSICO " MAUROLICO"												
ORDINE LAVORI del 07.12.2016												
1	21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. superficie soffitti interessati: Primo Piano sommano					m² mq	850,00 850,00	€ 3,47	€ 2.949,50	1,00%	€ 29,50
2	23.1.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole fermapiedi, di parapetti, ecc.. <i>per ogni mc e per tutta la durata dei lavori</i>	4	2,5	1,40	3,00	mc	42,00	€ 14,90	€ 625,80	100,00%	€ 625,80
3	23.1.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10					cad.	100,00	€ 11,10	€ 1.110,00	100,00%	€ 1.110,00
4	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche.....		250			mc	7,5	€ 24,70	€ 185,25	0,00%	
ORDINE LAVORI N. 2 del 27.12.2016												
5	23.1.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole fermapiedi, di parapetti, ecc.. <i>per ogni mc e per tutta la durata dei lavori</i>	8	2,5	1,40	3,00	mc	84,00	€ 14,90	€ 1.251,60	100,00%	€ 1.251,60
6	23.1.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10					cad.	180,00	€ 11,10	€ 1.998,00	100,00%	€ 1.998,00
7	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. superficie soffitti interessati: Primo Piano sommano					m² mq	850,00 -259,00 591,00	€ 3,47	€ 2.050,77	1,50%	€ 30,76

N° Pro	Art. elenco	LAVORI O PROVVISIVE	Parti ug	FATTORI			Un. Mis.	Quantità	Importo Unitario	Importo lavori	Incid. sicur.	Costo Sicurezza
				Lungh	Largh	Altezza						
8	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche.....		591,00		0,03	mc	17,73	€ 24,70	€ 437,93	0,00%	
9	21.3.1	Risanamento di strutture intelaiate..... 1) per ogni mq d'intervento se ne prevede					mq	30,00	€ 103,90	€ 3.117,00	1,80%	€ 56,11
TOTALE										€ 13.725,85		€ 5.101,76

Sommario i lavori

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.101,76	
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 8.624,09	
Importo ribassato del 20%	-€ 1.724,82	€ 6.899,27	
Oneri per la sicurezza		€ 5.101,76	
Importo complessivo dei lavori		€ 12.001,03	€ 12.001,03
Somme a disposizione dell'amministrazione			
IVA sui lavori	22,00%	€ 2.640,23	
Oneri di accesso a discarica		€ 200,00	
Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamento		€ 658,74	
	sommano	€ 3.498,97	€ 3.498,97
	Importo totale dei lavori		€ 15.500,00

Messina, 27 dicembre 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Vincenzo GIUTO

I PROGETTISTI
Arch. Caterina MARINO
Arch. Domenico CALARCO