CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 64 del 29 APR. 2019

OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.T.I. "N. Copernico" nel comune di Barcellona P.G. (Me). Importo complessivo di € 30.000,00.
Circolare Regionale n. 4 del 19/02/2019 Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemiladiciannove il giorno VENTINOVE del mese di APRILE, alle ore 20,20, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;
Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: *"le funzioni del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana sono esercitate dal Sindaco pro-tempore del Comune di Messina On.le Cateno De Luca";*
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:
- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"

Servizio Edilizia Scolastica

Ufficio Manutenzione Edilizia Scolastica

OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.T.I. "N. Copernico" nel comune di Barcellona P.G. (Me). Importo complessivo di € 30.000,00.
Circolare Regionale n. 4 del 19/02/2019 Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

PROPOSTA

PREMESSO

CHE l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha emanato la Circolare n.1 del 28/05/2018 relativa a *"Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere d'urgenza, negli Istituti Scolastici Pubblici. Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040"* finalizzata allo stanziamento, ai sensi dell'art.10 della L.R. n.8/18, di interventi urgenti di manutenzione straordinaria negli istituti scolastici pubblici, prevedendo un importo massimo per ogni intervento pari a € 50.000,00;

CHE lo stesso Assessorato Regionale ha emanato ulteriore Circolare n.4 del 19/02/2019, di pari oggetto a quella precedente n.1/2018, pubblicata sulla GURS n. 10 del 01/03/2019, riducendo l'importo massimo finanziabile per ogni intervento a € 30.000,00, con la possibilità di riproporre gli interventi non finanziati nell'anno 2018;

TENUTO CONTO che per il progetto relativo agli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.T.I. "N. Copernico" nel comune di Barcellona P.G. (Me), l'Ente ha già inoltrato istanza di finanziamento, con prot. n. 30213/18 del 07/09/2018;

VISTA la Circolare n. 4/2019, il progetto di cui sopra è stato aggiornato e rimodulato nell'importo a € 30.000,00 per la cui candidatura l'Ente deve presentare istanza con relativa documentazione e tra questa l'atto deliberativo, con cui:

- Si approvi amministrativamente la perizia dei lavori urgenti redatta dal RUP;
- Si attesti il carattere d'urgenza per il quale non è possibile il differimento nel tempo;
- Si attesti l'indisponibilità economica dell'Ente a far fronte con fondi propri alla copertura finanziaria dell'intervento;

VISTA la perizia di spesa, provvista della relativa approvazione ed il verbale d'urgenza redatti dal personale tecnico dipendente del Servizio Edilizia Scolastica - Ufficio Manutenzione –, aventi per oggetto:
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.T.I. "N. Copernico" nel comune di Barcellona P.G. (Me). Importo complessivo di € 30.000,00;

Si propone che il Sindaco Metropolitano

DECRETI

PRENDERE ATTO della Circolare Regionale n. 4 del 19/02/2019 *"Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere d'urgenza, negli Istituti Scolastici pubblici. Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 77204,* ai sensi dell'art. 10 L.R. 8/18", finalizzata al finanziamento di interventi urgenti presso gli edifici scolastici, che sostituisce la Circolare n.1/2018;

APPROVARE in linea amministrativa la perizia di spesa, provvista della relativa approvazione in linea tecnica ed il verbale d'urgenza, redatti dal personale Tecnico dipendente del Servizio Edilizia Scolastica - Ufficio Manutenzione -, aventi per oggetto: **Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.T.I. "N. Copernico" nel comune di Barcellona P.G. (Me). Importo complessivo di € 30.000,00.**

DARE ATTO che l'intervento di cui sopra

1) riveste carattere d'urgenza, per il quale non è possibile il differimento nel tempo, come risulta dall'allegato verbale di constatazione redatto dal Tecnico incaricato dell'Ente;
2) è privo di finanziamento e l'Ente non dispone delle risorse economiche necessarie alla relativa realizzazione e ad oggi non ha ancora approvato gli strumenti di programmazione finanziaria;

DARE MANDATO al R.U.P. Geom. Antonino MICELI, Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica, di porre in essere tutti gli atti necessari per la presentazione dell'istanza per accedere al finanziamento di cui in premessa.

SI ALLEGANO:

1. Circolare n.4 del 19/02/2019
2. Perizia di spesa e verbale d'urgenza

Il Responsabile dell'istruttoria
Istr. Amm.vo Giuseppa RAFFA

IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.
Geom. Antonino MICELI
Delegato Funz. Dirigenziali
Ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/01
(D. D. n. 33 del 17/01/2019)

Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.T.I. "N. Copernico" nel comune di Barcellona P.G. (Me). Importo complessivo di € 30.000,00. Circolare Regionale n. 4 del 19/02/2019 Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì 17/04/2019

IL Delegato Funz. Dirigenziali
Geom. Antonino MICELI

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì 17/04/2019

IL Delegato Funz. Dirigenziali
Geom. Antonino MICELI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì 18.04.19

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 18/04/2019 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 18.04.19

IL RAGIONIERE GENERALE
IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri

Decreto Sindacale n. 64 **del** 29 APR. 2019

Oggetto Interventi urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire c/o l'I.T.I. "N. Copernico" nel comune di Barcellona P.G. (Me). Importo complessivo di € 30.000,00. Circolare Regionale n. 4 del 19/02/2019 Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

(Dott. On. Cateno DE LUCA)

Il Segretario Generale

Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

UNIONE EUROPEA | REPUBBLICA ITALIANA | REGIONE SICILIANA | PO FESR SICILIA 2014-2020

Assessorato all'istruzione e alla formazione professionale

Palermo lì 18.02.2019

L'ASSESSORE

Prot. n. 16166

CIRCOLARE N. 4 *DEL* 19 FEB 2019

OGGETTO: Legge 8 maggio 2018, n. 8, art. 10, commi 3 e 4 – "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*" - Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici.
Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040 per le Annualità 2019 e 2020.

Ai legali rappresentanti degli Enti locali
della Regione Siciliana
per il tramite dell'ANCI Sicilia

Ai Dirigenti scolastici
per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale

Alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato all'Istruzione e alla F.P.

Premesso che:

- la Legge 8 maggio 2018, n. 8, art. 10, commi 3 e 4 – "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*" ha stanziato € 849.418,98 per l'e.f. 2018, € 738.037,49 per l'e.f. 2019 ed € 736.980,56 per l'e.f. 2020, per interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici;

- la legge 11 gennaio 1996, n. 23 "*Norme per l'edilizia scolastica*", all'art. 3 (*Competenze degli enti locali*), prevede che: "*In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali*".

- *in applicazione del citato articolo 10 della legge di stabilità 2018, è stata emanata apposita Circolare assessoriale n. 1 del 28 maggio 2018 (prot. n. 34701, al fine di finanziare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, richiesti dagli enti locali, per la rimozione di rischi*

imminenti o di compromesse condizioni di vivibilità degli ambienti, e garantire la continuità dell'attività scolastica, la pubblica incolumità e/o l'igiene e la sicurezza dell'edificio.

Tenuto conto delle numerose richieste di intervento sostitutivo pervenute da parte degli enti locali nel primo anno di applicazione della l.r. 8/2018, nonché delle risorse disponibili sul capitolo del bilancio regionale n. 772040, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020, rispettivamente pari ad € 738.037,49, e ad € 736.980,56, eventualmente suscettibili di implementazione, si è provveduto a riformulare la Circolare n. 1/2018 che viene sostituita dalla presente, che annulla e sostituisce la precedente, prevedendo un importo massimo, per ciascuno intervento, di **€ 30.000,00 IVA inclusa**.

Al fine di per poter accedere al finanziamento di cui alla l.r. 8/2018, l'ente richiedente deve attestare, mediante apposito atto deliberativo dell'organo di governo, quanto segue:

- il carattere di urgenza dell'intervento, causato da un evento non prevedibile, e per il quale non è possibile il differimento nel tempo per motivi di sicurezza;
- la indisponibilità dell'ente a reperire nelle proprie casse le necessarie risorse per fare fronte, con la l'urgenza del caso, alla copertura finanziaria dell'intervento.

Tale importo deve essere prioritariamente destinato a soddisfare l'esigenza di messa in sicurezza dell'edificio di proprietà pubblica destinato ad edilizia scolastica statale, prevedendo almeno l'esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili per rimuovere la situazione di pericolo.

Si darà precedenza, pertanto, al finanziamento di quegli interventi resisi necessari a seguito di verifiche e prescrizioni da parte degli organismi preposti, a vario titolo, alla sicurezza pubblica (Comando provinciale VV.F., Protezione Civile, Forze dell'ordine etc.).

Il responsabile del procedimento predisporrà una perizia (progetto di livello almeno definitivo) che sottoporrà all'approvazione amministrativa della Stazione appaltante, la quale, qualora l'importo dei lavori risultasse superiore al limite di € 30.000,00, IVA inclusa, dovrà altresì prevedere la copertura finanziaria per la somma eccedente con i fondi del proprio bilancio.

Gli Enti locali (Città metropolitane, Liberi consorzi e Comuni), come sopra identificati, trasmetteranno al Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Servizio XI *"Interventi di edilizia scolastica ed universitaria – Gestione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica"* tramite PEC al seguente indirizzo *"dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it"*, apposita istanza, corredata della perizia (progetto di livello almeno definitivo) e delle relative approvazioni/autorizzazioni, per richiedere il finanziamento, ai sensi del citato art. 10, l.r. 8/2018.

La suddetta istanza sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente locale e dal Responsabile del Procedimento, dovrà contenere:

- l'indicazione del plesso scolastico (denominazione scuola, indirizzo e codice ARES) per il quale è richiesto l'intervento;
- la dichiarazione del responsabile dell'Ente in ordine all'aggiornamento della scheda edificio sul portale ARES;
- i dati (e-mail e numero di telefono) del responsabile unico dell'intervento (RUP);
- PEC istituzionale dell'Ente richiedente;
- atto deliberativo dell'organo di governo dell'ente con il quale: **1)** si approvi in via amministrativa la perizia/progetto di livello almeno definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria; **2)** si attesti il carattere di urgenza dell'intervento; **3)** si motivi adeguatamente l'indisponibilità economica dell'Ente a far fronte, con fondi propri, alla copertura finanziaria dell'intervento; **4)** nel caso che l'importo della perizia risultasse superiore al limite di € 30.000,00 (IVA inclusa), l'atto dovrà altresì prevedere l'impegno a coprire l'eventuale eccedenza con fondi propri dello stesso Ente locale. Tale perizia o progetto di livello almeno definitivo dovrà essere munito di codice CUP.

Inoltre, all'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- eventuale segnalazione del Dirigente scolastico, con la quale richiede l'immediato intervento edilizio necessario ad evitare possibili inagibilità e/o eventuali disposizioni di obbligo al ripristino delle condizioni di sicurezza emessi da organismi istituzionale (Genio Civile, Protezione Civile regionale, Asp, Comandi provinciali dei VV.F., Ordinanze di chiusura);

- verbale di constatazione redatto dal tecnico dell'Ente locale dal quale si rilevino:
  - la necessità di provvedere con procedura d'urgenza;
  - i motivi causali dello stato di urgenza;
  - la descrizione dei lavori necessari, riportati nella perizia/progetto di livello almeno definitivo, completi delle relative approvazioni tecnico-amministrative e del codice CUP;
- determina a contrarre nella quale siano previste le modalità di affidamento lavori, nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici vigente, in particolare deve essere prevista la redazione del progetto di livello esecutivo, prima della dell'espletamento della gara di appalto;
- il termine di ultimazione lavori.

L'istanza dovrà specificare se per la medesima opera sia stata presentata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad Enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione Regionale, nel qual caso il Legale rappresentante dell'Ente locale si impegna a comunicare eventuale rinuncia, in caso di intervenuto finanziamento con altra fonte.

Si tiene a precisare che, considerata la natura urgente dell'intervento, le istanze, pervenute nell'anno 2018, di prima applicazione della Circolare 1, e non finanziate nello stesso anno, dovranno essere riproposte con la riconferma del permanere dei motivi di urgenza, allegando il progetto rimodulato, nella considerazione che il relativo quadro tecnico economico di spesa dovrà prevedere un importo massimo di € 30.000,00, a meno di eventuale compartecipazione dell'ente.

Verificata la sussistenza dei presupposti e la completezza della documentazione necessaria per avviare le procedure, il competente Servizio XI di questo Dipartimento, previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo del bilancio regionale, e valutata l'urgenza, innanzitutto diretta alla salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante apposito accertamento sui luoghi da parte di funzionari dello stesso Servizio XI, provvederà, con apposito decreto del competente dirigente del Servizio XI, notificato all'ente richiedente e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, al finanziamento dell'intervento.

Entro trenta giorni dalla notifica del Decreto di finanziamento, l'Ente dovrà affidare i lavori sulla base del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dal D.L. 50/2016 e ss.mm.ii., e darne tempestiva comunicazione al competente Servizio XI, allegando la determinazione di approvazione dell'aggiudicazione. Seguirà, da parte del competente dirigente del Servizio XI, l'emissione di apposito provvedimento di rimodulazione del Quadro tecnico-economico di spesa, in dipendenza del ribasso d'asta offerto in sede di gara. Le economie accertate non saranno nella disponibilità dell'ente beneficiario per eventuali perizie di variante, e verranno utilizzate per finanziare ulteriori interventi. Sull'importo così individuato, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 8 maggio 2018, n.8, verrà erogato il finanziamento secondo le seguenti modalità:

- erogazione dell' 80% dell'importo complessivo (al netto del ribasso d'asta e della minore IVA), a titolo di anticipazione, contestualmente all'emissione del decreto di rimodulazione;
- erogazione del rimanente 20%, a saldo, sulle spese effettivamente sostenute e certificate, previa verifica degli atti di contabilità finale e collaudo/regolazione esecuzione dei lavori, debitamente approvati (con la notifica del decreto di finanziamento verrà anche trasmessa, da parte del Servizio competente, apposita modulistica circa la rendicontazione delle spese).

Le istanze incomplete e sprovviste della prevista documentazione non verranno prese in considerazione.

Si precisa che nel caso di mancato finanziamento da parte di questo Assessorato dell'intervento proposto (per carenza dei requisiti e/o per insufficiente disponibilità sul capitolo di spesa) rimane in capo all'Ente proprietario/gestore dell'edificio scolastico oggetto di richiesta di finanziamento, l'onere di provvedere all'eliminazione del pericolo immediato per assicurare l'incolumità pubblica di tutti i soggetti.

Il Dirigente del Servizio XI
(Mario Medaglia)

Il Dirigente Generale
(Salvatore Taormina)

Visto: L'Assessore
(Prof. Roberto Lagalla)

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

PROGETTO

(CUP: PROV0000006766)

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.T.I. "N.COPERNICO" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

Circolare 19 febbraio 2019 n.4

ELENCO ELABORATI	
1 VERBALE DI CONSTATAZIONE LAVORI D'URGENZA **2-QUADRO ECONOMICO** **3-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** **4-ELENCO PREZZI UNITARI** **5-CRONOPROGRAMMA LAVORI** **6-SCHEMA DI CONTRATTO CON ALLEG. C.S.A.**	
DATA: 18 marzo 2019	

Il Progettista		Visti ed Approvazioni
Geom. Carmelo GALOFARO		Si approva in linea tecnica n. 07 del 22/03/2019 **Il Responsabile Unico del Procedimento** Geom. Antonino MICELI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761476-274 - fax 090.7761273
ediliziascolastica@cittametropolitana.me.it - protocollo@pec.prov.me.it

prot. n..... data.....

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE ALL' I.T.I. "N.COPERNICO" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

VERBALE DI CONSTATAZIONE LAVORI D'URGENZA

Come da precedente istanza per la concessione di €.50.000,00 di cui alla Circolare 28.05.2018 n.1, con progetto inviato con prot.30213/18 del 07.09.2018, visto il mancato finanziamento, lo stesso viene riproposto e rimodulato nell'importo complessivo di €.30.000,00 a seguito della Circolare n.4 del 19 febbraio 2019.

Il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro, preliminarmente, ha proceduto ad effettuare ulteriore sopralluogo per accertare eventuali e/o ulteriori criticità constatando che le precedenti previsioni possono essere confermate. Sulla scorta di quanto accertato, si rende necessario, **intervenire con urgenza** a salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio edilizio, pertanto, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili previste nella circolare citata in premessa, si è proceduto alla redazione del presente progetto prevedendo alcuni interventi, ritenuti indispensabili ad eliminare alcune delle criticità:

- Sostituzione dei vecchi infissi con la collocazione di nuovo monoblocco, tutto in alluminio preverniciato, con infissi esterni in alluminio a taglio termico e provvisti di vetri di sicurezza;
- Messa in sicurezza della recinzione, con la rimozione dell'intonaco pericolante e la sarcitura di n°2 lesioni importanti presenti nella muratura in mattoni pieni;

L'importo totale dei lavori ammonta presuntivamente a complessivi **€. 30.000,00** (euro cinquantamila/00) di cui **€ 23.386,00** per lavori, di cui **€ 559,60** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed **€ 6.614,00** per somme a disposizione dell'Amm./ne.
I prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono desunti dal Prezziario Unico Regionale per i lavori pubblici anno 2019, approvato con D.A. del 16.01.2019 ed in parte ricavati da regolare analisi conformi all'art. 32, Comma 2 del D.P.R n. 207/2010.Per quanto non espressamente menzionato nella presente relazione tecnica, si rimanda agli altri allegati di progetto.

Messina, 18/03/2019

Il Tecnico
Geom. Carmelo GALOFARO

IL Responsabile del procedimento
Geom. Antonino MICELI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

PROGETTO

(CUP: PROV0000006766)

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.T.I. "N.COPERNICO" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

Circolare 19 febbraio 2019 n.4

ELENCO ELABORATI	
1 VERBALE DI CONSTATAZIONE LAVORI D'URGENZA **2-QUADRO ECONOMICO** **3-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** **4-ELENCO PREZZI UNITARI** **5-CRONOPROGRAMMA LAVORI** **6-SCHEMA DI CONTRATTO CON ALLEG. C.S.A.**	
DATA: 18 marzo 2019	

Il Progettista		**Visti ed Approvazioni**
Geom. Carmelo GALOFARO		Si approva in linea tecnica n. 07 del 22/03/2019 **Il Responsabile Unico del Procedimento** Geom. Antonino MICELI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

prot. n.....

data.....

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.T.I. "N.COPERNICO" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

QUADRO ECONOMICO

A- Importo totale lavori a base d'asta:		€ 23.386,00	€ **23.386,00**
Oneri della Sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.	A detrarre	€ 559,60	
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso		€ **22.826,40**	
B - Somme a disposizione:			
I.V.A.	22%	€ 5.144,92	
C - Assicurazione e Incentivi, artt. 24 e 113 D.Lgs.vo n. 50/2016		€ 467,72	
Contributo ANAC		€ 357,20	
Oneri di conferimento in discarica		€ 644,16	
Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento			
	sommano	€ 6.614,00	€ **6.614,00**
Importo Complessivo			€ **30.000,00**

Messina,

Il Progettista
Geom. Carmelo Galofaro

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Antonino Miceli

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

PROGETTO

(CUP: PROV0000006766)

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE C/O L'I.T.I. "N.COPERNICO" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

Circolare 19 febbraio 2019 n.4

ELENCO ELABORATI	
1 VERBALE DI CONSTATAZIONE LAVORI D'URGENZA **2-QUADRO ECONOMICO** **3-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** **4-ELENCO PREZZI UNITARI** **5-CRONOPROGRAMMA LAVORI** **6-SCHEMA DI CONTRATTO CON ALLEG. C.S.A.**	
DATA: 18 marzo 2019	

Il Progettista		Visti ed Approvazioni
Geom. Carmelo GALOFARO		Si approva in linea tecnica n. 07 del 22/03/2019 **Il Responsabile Unico del Procedimento** Geom. Antonino MICELI

Numero e Codice	Descrizione	Misure N.parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	RIPORTANO :							0,00
1 21.1.16 (M)	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
	Quantità previste					0,00		
	Lab. elettr.	2,000		2,140	3,600	15,41		
	Aula			2,200	3,600	7,92		
	Archivio	2,000		1,610	3,400	10,95		
	Lab. fisica	3,000		1,730	1,260	6,54		
	grate	3,000		2,200	3,600	23,76		
		3,000		1,730	1,260	6,54		
		2,000		1,610	3,400	10,95		
	Sommano mq :					**82,07**	**15,78**	**1.295,06**
2 8.1.17.1 (M)	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d ... orrevole.1) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6 -4							
		3,000		2,000	2,350	14,10		
		2,000		1,610	2,350	7,57		
	Sommano mq :					**21,67**	**470,38**	**10.193,13**
3 8.4.5 (M)	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8. ... previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.							
	Quantità di cui all'art.2	21,670				21,67		
	Quantità di cui all'art.7	6,540				6,54		
	Sommano mq :					**28,21**	**41,75**	**1.177,77**
4 26.1.29 (M)	Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in ... il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
	Quantità prevista	20,000			2,000	40,00		
	Sommano mq :					**40,00**	**13,99**	**559,60**
5 21.1.25 (M)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ... i a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	Quantità prevista	24,000				24,00		
	Sommano mc :					**24,00**	**32,26**	**774,24**
6	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di							
	A RIPORTARE :							13.999,80

Numero e Codice	Descrizione	Misure N.parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	RIPORTANO :							13.999,80
11.2.3 (M)	farina di quarzo, altamente coprente, di elevata per ... idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		12,000		3,700	44,40		
	Sommano mq :					**44,40**	**7,46**	**331,22**
7 8.1.3.1 (M)	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 ... orrevole.1) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4	3,000		1,730	1,260	6,54		
	Sommano mq :					**6,54**	**375,51**	**2.455,84**
8 21.1.11 (M)	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	recinzione Via Pitagora	50,000		2,000		100,00		
	Sommano mq x cm :					**100,00**	**3,94**	**394,00**
9 21.2.7 (M)	Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, mediante la fornitura e posa ... l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi l'armatura in acciaio ed il trasporto a rifiuto.							
	Per formazione architravi nuovi infissi	3,000	2,400	0,600	0,200	0,86		
	Sommano mc :					**0,86**	**972,16**	**836,06**
10 21.2.6 (M)	Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni a una testa in profondit ... mpresa la demolizione della muratura per creare la sede dei mattoni ed ogni altro onere e magistero.							
	Recinzione	4,000			4,000	16,00		
	Sommano m :					**16,00**	**39,86**	**637,76**
11 2.1.4 (M)	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 3 ... uto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.							
	Chiusura architravi	3,000	2,400	0,600	1,000	4,32		
	Sommano mc :					**4,32**	**207,53**	**896,53**
12 9.1.1 (M)	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di r ... goli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE :							19.551,21

Numero e Codice	Descrizione	Misure N.parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
	RIPORTANO :							19.551,21
	Pareti chiuse architravi nei due lati	14,000				14,00		
	Sommano mq :					**14,00**	**21,55**	**301,70**
13 7.1.2 (M)	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramen ... e, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	grate di protezione	420,000				420,00		
	Sommano kg :					**420,00**	**3,12**	**1.310,40**
14 7.1.3 (M)	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità co ... e nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.							
	grate di protezione	400,000				400,00		
	Sommano kg :					**400,00**	**2,42**	**968,00**
15 3 M.O. (M)	Operaio comune							
	Per interventi non suscettibili di esatta valutazione si prevede	2,000	8,000			16,00		
	Sommano h :					**16,00**	**27,33**	**437,28**
16 11.3.1 (M)	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio ... tratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	grate	4,000		2,200	2,350	20,68		
		3,000		1,950	1,260	7,37		
		2,000		1,850	2,350	8,70		
	Sommano mq :					**36,75**	**15,16**	**557,13**
17 3.2.1.2 (M)	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre ... laboratorio per le prove dei materiali:2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate							
	Architravi nuovi infissi	4,000			35,000	140,00		
	Sommano kg :					**140,00**	**1,86**	**260,40**
	TOTALE :							**23.386,12**

Data,

Il tecnico