

COMPUTO METRICO

Numero d'Ord.	Art. di Elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	FATTORI					Prodotti	Prezzo €.	IMPORTO €.	
			Numero	Langhezza	Larghezza	Altezza o peso	Unità di misura				
1	6.1.2.1	Fondazione stradale in misto granulometrico		200,00	4,00	0,10	m ³	80,00	28,04	2.243,20	
2	6.3.6	Drenaggio in pietrame		35,00	4,00	0,10	m ³	14,00	33,38	467,32	
3	6.3.7	Compenso addizionale per trasporto da cava oltre i primi 5 Km.		94,00	20,00		mc.xKm.	1.880,00	0,53	996,40	
4	A.1	Operaio qualificato					ore	200,00	29,70	5.940,00	
5	A.2	Operaio Comune					ore	200,00	26,88	5.376,00	
6	B.1	Minipala cingolata o gommata di potenza Hp. 45					ore	40,00	38,50	1.540,00	
7	B.2	Pala cingolata o gommata di potenza oltre Hp. 45					ore	40,00	45,38	1.815,20	
8	B.3	Pala cingolata o gommata di potenza oltre Hp. 100					ore	40,00	60,50	2.420,00	
9	B.4	Autocarro di portata fino a 100 q.li per arrotondamento					ore	40,00	55,00	2.200,00	
Sommano i lavori a base d'asta										1,88	
											23.000,00

QUADRO ECONOMICO

LAVORI A BASE D'ASTA		€ 23.000,00
a detrarre il ribasso d'asta del 20%		€ 4.600,00
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€ 18.400,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a) I.V.A. 22%		€ 4.048,00
b) Per rilievi e/o imprevisi compreso I.V.A.		€ 1.552,00
SOMMANO		€ 5.600,00
		€ 5.600,00
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 24.000,00

Messina, 09.04.2019



IL PROGETTISTA
Geom. Antonino SAVIO



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3ª Direzione – Viabilità Metropolitana - 5º Servizio

OGGETTO: Lavori di S.U. per rendere utilizzabili le opere provvisionali come pista di emergenza e il ripristino del transito sulla S.P. 161/A Alcara – Longi nel tratto compreso tra il Km. 0+180 ed il Km. 1+100 ricadente nel Comune di Alcara li Fusi.

CONDIZIONI TECNICO - AMMINISTRATIVE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di Lavori di S.U. per rendere utilizzabili le opere provvisionali come pista di emergenza e il ripristino del transito sulla S.P. 161/A Alcara – Longi nel tratto compreso tra il Km. 0+180 ed il Km. 1+100 ricadente nel Comune di Alcara li Fusi, mediante la sistemazione del piano viabile con la collocazione di pietrame e misto granulometrico previo livellamento con mezzi meccanici, oltre ad una migliore regimentazione delle acque per evitare l'isolamento di diversi nuclei familiari, di aziende agricole e zootecniche e problemi di ordine pubblico, nella consistenza riportata nel computo metrico allegato, per un importo di **€. 24.000,00** di cui **€. 18.400,00** per lavori al netto del ribasso d'asta del **20%** offerto dall'Impresa e **€. 5.600,00** per Somme a Disposizione dell'Amministrazione.

Le indicazioni delle opere riportate nel predetto computo metrico, devono ritenersi unicamente come norme di massima per rendere ragione dei lavori da eseguire.

L'Amministrazione pertanto si riserva la facoltà insindacabile di introdurre, all'atto esecutivo, tutte quelle varianti che riterrà più opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nella presente perizia di spesa.

L'appalto è disciplinato dalle Leggi e Regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di opere pubbliche, nonché dalle condizioni stabilite dall'Art. 163 del D.Lgs. N°50/2016 e dal Capitolato Generale d'Appalto Vigente.

I prezzi unitari riportati nella predetta perizia sommaria di spesa, sono quelli in base ai quali saranno pagati i lavori eseguiti, e sono stati desunti dal Prezziario Generale per i Lavori Pubblici in vigore nella Regione Siciliana o, in mancanza, da regolari analisi prezzi, oppure ancora dai prezzi applicati nella Provincia su indirizzo della Camera di Commercio.

Essi sono comprensivi di ogni onere per spese generali ed utili d'impresa e si intendono da questa accettati in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, e quindi essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

I lavori dovranno essere avviati immediatamente e portati a compimento entro 20 (venti) giorni dalla firma dell'ordine di servizio.

In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo dei lavori, per ogni giorno di ritardo.

Non è previsto il pagamento di alcun premio di incentivazione né alcuna revisione dei prezzi contrattuali. Non è altresì ammessa alcuna perizia suppletiva dei lavori appaltati.

Il pagamento dei lavori eseguiti avverrà in unica soluzione ad ultimazione avvenuta, dietro presentazione di fattura emessa previa contabilità redatta dall'Ufficio Tecnico Provinciale e vistata dal Dirigente Tecnico.

Per quanto altro non risulta qui espressamente precisato, si richiama integralmente quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto adottato dalla Provincia Regionale di Messina che forma parte integrante dell'Ordine di Servizio e che l'Impresa dichiara di ben conoscere.

Per accettazione ed adempimento

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
(geom. Antonino Savio)



Il Responsabile del Servizio
(ing. R. Bonanno)