



## Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

**LAVORI DI S.U. PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE ED IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE LUNGO LE SS.PP. 140/BIS E 141 E LUNGO VARI TRATTI DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI SANT'ANGELO DI BROLO E PIRAINO.**

## PERIZIA SOMMARIA DI SOMMA URGENZA

Messina 08/10/2019

I TECNICI

*Mr. J. M. J. M. J. M.*  
*Paolo De B.*



Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitari	TOTALE
		RIPORTO						5.032,16	
16	NO.1	Autocarro a cassa ribaltabile - portata fino a q.li 100	4,00				4,00		
		SOMMANO ore					<b>4,00</b>	55,00	
17	06.01.02.001	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico .... per strade in ambito extraurbano		3,00	2,000	0,300	1,80		
		SOMMANO m³					<b>1,80</b>	28,04	
18	AN.1	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), in frasca S.P.A N° 271 Km. 1+200 S.P. N° 140/bis Km. 2+200		2,00	1,500	0,100	0,30		
		SOMMANO mc		2,00	3,000	0,100	<b>0,60</b>	140,22	
19	AN.2	Conglomerato bituminoso per strato di usura, in frasca S.P.A N° 271 Km. 1+200 S.P. N° 140/bis Km. 2+200		3,00	2,000	0,050	0,30		
		SOMMANO mc		5,00	3,000	0,050	<b>0,75</b>	175,20	
		Arrotondamento						22,21	
		<b>SOMMANO I LAVORI</b>						<b>5.635,00</b>	
<b>A - LAVORI A BASE D'ASTA</b>									
A.1 - Importo lavori						€	5.635,00		
A detrarre sconto incondizionato del 20%						-€	1.127,00		
<b>Restano al netto dello sconto</b>						€	<b>4.508,00</b>		
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>									
B.1 - IVA 22%						€	991,76		
B.2 - PER ARROTONDAMENTO						€	0,24		
<b>Totale somme a disposizione</b>						€	<b>992,00</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>						€	<b>5.500,00</b>		

## **CONDIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei " Lavori di S.U. per la rimozione di materiale ed il ripristino della sicurezza stradale lungo le SS.PP. n° 140/bis e 141 e lungo vari tratti delle SS.PP. ricadenti nel territorio dei comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino".

L'importo della perizia complessiva ammonta ad euro 5.500,00 IVA inclusa.

Le indicazioni delle opere debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione dei lavori da eseguire.

L'Amministrazione, pertanto, si riserva la facoltà insindacabile di introdurre, all'atto esecutivo, tutte quelle varianti che riterrà più opportuno, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nella presente perizia di spesa.

L'appalto è disciplinato dalle leggi e regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di opere pubbliche nonché dalle condizioni stabilite dall'art.163 D.Lgs. n.50/2016 e dal Capitolato Generale di Appalto Vigente.

I prezzi unitari riportati nella predetta perizia sommaria, sono quelli in base ai quali saranno pagati i lavori.

In mancanza saranno adottati quelli contenuti nel vigente Prezziario Regionale o, in mancanza, da regolari analisi effettuate in corso d'opera. Essi sono comprensivi di ogni onere per spese generali ed utile dell'Impresa e si intendono da essi accettati in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

I lavori dovranno essere immediatamente avviati e portati a compimento entro 30 giorni dalla firma dell'Ordine di Servizio.

In caso di ritardo dell'ultimazione sarà applicata la penale di euro 100,00 per ogni giorno.

Non è prevista il pagamento di alcun premio di incentivazione né di revisione prezzi.

Non è ammessa, inoltre, alcuna perizia suppletiva ai lavori appaltati.


Il pagamento avverrà in unica soluzione, dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione di fattura emessa, a seguito di contabilità redatta dall'Ufficio Tecnico Provinciale e vistata dal Dirigente Tecnico.

Per quant'altro qui risulta omissis, si richiama integralmente quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto adottato dalla Città Metropolitana di Messina che forma parte integrante del presente Ordine di Servizio.

Resta a carico dell'Impresa la presentazione del piano operativo di sicurezza che dovrà presentarsi alla consegna dei lavori.

**Il D.L. e R.U.P.**

Ing. A. SCIUTTERI



---