



Comune di Valdina

– Città Metropolitana di Messina –

AREA TECNICO MANUTENTIVO E VIGILANZA

C.A.P. 98040
Partita I.V.A. 00474490836

Tel.(090) 9977008
Fax (090) 9977553
Codice Fiscale 82001480837

www.comune.valdina.me.it

E-mail: ufficiotecnico@comune.valdina.me.it

PEC: ufficiotecnico@pec.comune.valdina.me.it

Prot. n. _____

del _____

AUTORIZZAZIONE ALLACCIO FOGNARIO

(soggetta ad AUA)

N.1 del 05.09.2019

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un autolavaggio per auto e mezzi agricoli con strutture amovibili (gazebo) da realizzarsi nella frazione Fondachello del Comune di Valdina - Autorizzazione allaccio fognario e acque piovane

DITTA: CLEAN CAR SRL di DI STEFANO Pancrazio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista l'istanza del prot. n°0020519 del 29.08.2019 da parte della ditta "Clean Car s.r.l" con sede legale in Torregrotta Via XXI Ottobre n.144, P.IVA 03528900834, n.p. del legale rappresentante Sig. Di Stefano Pancrazio, residente in Valdina Via Tracoccia n°52, su terreno ricadente in località Fondachello, distinto al N.C.T. al Foglio 1 Particella n.1363 (di cui al relativo contratto di affitto);

Vista la CILA assunta al protocollo n°5684 del 03.07.2019, per la realizzazione di un impianto autolavaggio manuale, nel comune di Valdina tendente ad ottenere l'autorizzazione per gli allacci fognari e smaltimento acque piovane relativamente al suddetto impianto di autolavaggio;

Visto il Regolamento Comunale per il servizio delle Fognature, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/1995, ove all'art.37 c.3 "*la determinazione della quota tariffaria per il volume dell'acqua scaricata, deve essere per il volume dell'acqua fornita*", pertanto nel caso di eventuale altro approvvigionamento bisognerà che la ditta ne dichiari provenienza e quantità (misuratori) al fine di stabilirne l'eventuale adeguamento del canone fognario;

Visto l'avvenuto pagamento in data 04/09/2019 di Euro 78.16 per diritto di allaccio e di Euro 103.29 quale diritto fisso per scarichi produttivi, come da vigente regolamento comunale;

Vista l'autorizzazione del Genio Civile di Messina prot.151291 del 18.07.2019;

Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali:

- prot.3955 del 20.06.2019;
- UO 5 n.1952 del 15.05.2019;
- UO n.4 4232 del 17.06.2019;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'ASP di Messina prot.1000 del 24.06.2019;

Visti gli elaborati progettuali e la relazione tecnica ove sono descritte le opere da realizzare;

Considerata la compatibilità del corpo ricettore lungo il Viale Rinascita, con previsione di allaccio al pozzetto esistente in corrispondenza delle vicinanze del civico n.11;

Visto il D.Lg.vo n° 152/2006 e ss.mm.ii;

Ritenuta la propria competenza;

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art.124 del Decreto Leg.vo n°152/06 e ss.mm.ii, la Ditta "Clean Car s.r.l" con sede legale in Torregrotta Via XXI Ottobre n.144, P.IVA 03528900834, n.p. del legale rappresentante Sig. Di Stefano Pancrazio, residente in Valdina Via Tracoccia n°52, su terreno ricadente in località Fondachello, distinto al N.C.T. al Foglio 1 Particella n.1363 (di cui al relativo contratto di affitto), a recapitare lo scarico dei reflui fognari (dopo il trattamento) provenienti dal suddetto impianto di autolavaggio sito in Via Nazionale frazione Fondachello, in pubblica fognatura, nel pozzetto ubicato in Viale Rinascita con previsione di allaccio al pozzetto esistente in corrispondenza delle vicinanze del civico n.11 (come da allegata planimetria allaccio fognario).

Si autorizza, altresì, lo smaltimento delle acque piovane relativamente al suddetto impianto di autolavaggio in conformità agli elaborati progettuali presentati, e pertanto:

NULLA OSTA da parte di questo Comune a che venga eseguito l'allaccio, alle **seguenti condizioni**:

1. Che sia acquisita prima dell'inizio dei lavori l'Autorizzazione Unica Ambientale presso l'Ufficio competente;
2. Che sia comunicata a questo ufficio tecnico la data di inizio dei lavori;
3. Che i lavori siano iniziati entro sei mesi e completati entro un anno e che, per il tratto di infrastruttura di uso pubblico, i lavori si svolgano con continuità temporale senza interruzioni al fine del tempestivo ripristino della viabilità (carrabile e pedonale);
4. Che sia acquisito preventivamente, altresì, il Nulla Osta del COMANDO VIGILI URBANI per il periodo della esecuzione dei lavori su strada pubblica inerente la viabilità;
5. Che prima degli scavi si proceda al taglio del manto bituminoso;
6. Che il ripristino avvenga secondo le modalità di seguito riportate:
 - A) Riempimento e costipazione con materiale arido di torrente o cava di idonea pezzatura;
 - B) Formazione di sottofondo in conglomerato cementizio, previo assestamento del riempimento di cui sopra, per uno spessore di cm 20 (venti);
 - C) Formazione di un tratto di Binder di cm 7 (sette), spessore reso, solo nella parte interessata dello scavo;
 - D) Formazione del manto d'usura dello spessore minimo di cm 3 (tre), spessore reso, con vibro-finitrice e previa scarifica della larghezza di ml.2,00, il tutto, curando il ripristino della curvatura della strada ed impedendo, comunque, la formazione di avallamenti o sopralzi o la copertura di tombini;
7. Che le opere esistenti siano ripristinate, se danneggiate dai lavori;
8. Che eventuale segnaletica orizzontale esistente sul tracciato venga ripristinata;
9. Che siano evidenziati i lavori in corso, col limite di velocità, segnali luminosi e quant'altro necessario ad evitare ogni pericolo per la pubblica incolumità;
10. Che la ditta richiedente si assuma ogni responsabilità per i danni causati nel corso dei lavori in oggetto, ai sottoservizi esistenti o ad altri;
11. In caso di impedimento dell'esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore, venga ripristinata immediatamente l'agibilità della strada;
12. Che eventuali sottoservizi oggetto di intervento interessano una lunghezza di complessivi mt. 10,00 circa, di strade comunali vengano individuati e comunicati;
13. Durante l'esecuzione dei lavori L.U.T.C. potrà intervenire, per quanto di propria competenza al fine di eliminare eventuali inconvenienti alla struttura di proprietà Comunale;
14. Che siano rispettati i dispositivi previsti dal codice della strada e del regolamento di

esecuzione e di attuazione dello stesso codice di cui alla G.U. n°134 del 28/12/92, in materia di installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade;

15. Codesta Ditta è inoltre obbligata a sottoporre al visto di questo Ufficio Tecnico il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed a svincolare la cauzione prestata dall'impresa appaltatrice solo dopo che questo comune avrà accertato, a mezzo del proprio Ufficio Tecnico, l'esecuzione a regola d'arte dei lavori interessanti la proprietà Comunale, nonché a trasmettere planimetria e sezione quotata inerenti ai lavori definitivi.

Il presente viene rilasciato per le aree comunali, salvo eventuali altri diritti di terzi e di Enti od Amministrazioni diversi.

Il Responsabile del procedimento

Giovanni Simone



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Giacomo Fausto CATIAFI





— Area di intervento —



Schema collegamento alla condotta comunale delle acque reflue

