# PERIZIA SOMMARIA

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

| Numero e codice | Descrizione | MISURE | | | | Quantità | Prezzo (€) | Totale (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N° parti | Lungh. | Largh. | Alt./Pesi | | | |
| 1<br>C23<br>(M) | Bob Cat | | | | | | | |
| | si prevedono | 100,000 | | | | 100,00 | | |
| | **Sommano (ora)** | | | | | **100,00** | **35,00** | 3.500,00 |
| 2<br>C21<br>(M) | Autocarro a cassa ribaltabile portata da q.li 1 a q.li 100. | | | | | | | |
| | si prevedono | 100,000 | | | | 100,00 | | |
| | **Sommano (ora)** | | | | | **100,00** | **50,00** | 5.000,00 |
| 3<br>B9<br>(M) | Operaio comune | | | | | | | |
| | si prevedono | 120,000 | | | | 120,00 | | |
| | **Sommano (ora)** | | | | | **120,00** | **29,88** | 3.585,60 |
| 4<br>C1<br>(M) | Escavatore idraulico gommato con benna 0,36 mc. | | | | | | | |
| | si prevedono | 70,000 | | | | 70,00 | | |
| | **Sommano (ora)** | | | | | **70,00** | **52,50** | 3.675,00 |
| 5<br>6.5.1.1<br>(M) | Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, a profilo metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in conformità alla normativa Europea EN 1461/2009, con bulloneria a norma EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in conformità alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN 1317-5/2008, per la marcatura CE, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa e classe W5 Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l'appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM33/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. arriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative | | | | | | | |
| | si prevede | | 30,000 | | | 30,00 | | |
| | **Sommano (m)** | | | | | **30,00** | **50,14** | 1.504,20 |
| | **(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo** | | | | | | | 17.264,80 |

Il Progettista

## COSTI SICUREZZA

### ELEMENTO B

| Codice | Dispositivo | unità di misura | Quantità | importo unitario | Importo totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.26 | recinzione perimetrale | cad | 12 | € 10,52 | € 126,24 |
| 26.01.39 | Coni segnaletici | cad | 50 | € 1,18 | € 59,00 |
| 26.01.33 | Nastro segnaletico | m | 20,00 | € 3,30 | € 66,00 |
| 26.03.04 | Lampeggiatore con fotocellula | cad | 1 | € 30,41 | € 30,41 |
| 26.03.02 | Cartello per cantiere stradale | cad | 2 | € 62,47 | € 124,94 |
| SIC. 006 | Cavalletto per segnale stradale | cad | | € 10,33 | € 0,00 |
| SIC. 008 | Estintore | cad | 1 | € 43,90 | € 43,90 |
| Covid Cart. 1 | Fornitura Cartellonistica per Ingressi in Cantiere procedura COVID | cad | 2 | € 72,00 | € 144,00 |
| Covid Cart. 2 | Cartellonistica per Ingressi in Cantiere. | cad | 2 | € 50,00 | € 100,00 |
| Covid Temp 3 | Termometro digitale | cad | 1 | € 25,00 | € 25,00 |
| Covid Loc. 1 | Bagno Chimico | cad | 1 | € 296,00 | € 296,00 |
| Covid SAN. 6 | Fornitura di Dispenser di soluzioni idroalcoliche | cad | 5 | € 0,50 | € 2,50 |
| Covid SAN. 5 | Installazione di Dispenser di soluzioni idroalcoliche | cad | 5 | € 7,40 | € 37,00 |
| | | **TOTALE ELEMENTO B** | | | **€ 1.054,99** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE SICUREZZA** | **€ 1.054,99** |

CONDIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei Lavori di S.U. per la rimozione di materiale franato dalle scarpate lungo lungo vari tratti delle SS.PP. ricadenti nei comuni di Patti e Librizzi.

L'importo della perizia complessiva ammonta ad euro 20.500,00 IVA inclusa.

Le indicazioni delle opere debbono ritenersi unicamente come norme di massima per rendersi ragione dei lavori da eseguire.

L'Amministrazione, pertanto, si riserva la facoltà insindacabile di introdurre, all'atto esecutivo, tutte quelle varianti che riterrà più opportuno, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nella presente perizia di spesa.

L'appalto è disciplinato dalle leggi e regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di opere pubbliche nonché dalle condizioni stabilite dall'art.163 D.Lgs. n.50/2016 e dal Capitolato Generale di Appalto Vigente.

I prezzi unitari riportati nella predetta perizia sommaria, sono quelli in base ai quali saranno pagati i lavori.

In mancanza saranno adottati quelli contenuti nel vigente Prezziario Regionale o, in mancanza, da regolari analisi effettuate in corso d'opera. Essi sono comprensivi di ogni onere per spese generali ed utile dell'Impresa e si intendono da essi accettati in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

I lavori dovranno essere immediatamente avviati e portati a compimento entro 30 giorni dalla firma dell'Ordine di Servizio.

In caso di ritardo dell'ultimazione sarà applicata la penale di euro 100,00 per ogni giorno.

Non è prevista il pagamento di alcun premio di incentivazione né di revisione prezzi.

Non è ammessa, inoltre, alcuna perizia suppletiva ai lavori appaltati.

Il pagamento avverrà in unica soluzione, dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione di fattura emessa, a seguito di contabilità redatta dall'Ufficio Tecnico Provinciale e vistata dal Dirigente Tecnico.

Per quant'altro qui risulta omesso, si richiama integralmente quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto adottato dalla Provincia Regionale di Messina che forma parte integrante del presente Ordine di Servizio.

Resta a carico dell'Impresa la presentazione del piano operativo di sicurezza che dovrà presentarsi alla consegna dei lavori.

Per accettazione ed adempimento
L'IMPRESA

Il D.L.
*Geom. F. MAGNO*