



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI
SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

PROGETTO

(CUP: B68B20000510003)

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL L.C. "VALLI " SEZ.ASS. DELL'I.I.S. "MEDI" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

- 1 RELAZIONE TECNICA
- 2-QUADRO ECONOMICO
- 3-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 4-ELENCO PREZZI UNITARI
- 5- ANALISI PREZZI
- 6- ELABORATI GRAFICI
- 7-CRONOPROGRAMMA LAVORI
- 8-SCHEMA DI CONTRATTO CON ALLEG. C.S.A.



DATA: 23 novembre 2020

Il Progettista

Geom. Carmelo GALOFARO
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3 del
D.Lgs.vo n.39/1993

Visti ed Approvazioni

Si approva in linea tecnica
n.124 del 27/11/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Antonino MICELI
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3 del
D.Lgs.vo n.39/1993



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761476-274 - fax 090.7761273
ediliziascolastica@cittametropolitana.me.it - protocollo@pec.prov.me.it

prot. n.

data.....

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA C/O IL L.C. "VALLI " SEZ. ASS. DELL'I.I.S. "MEDI" NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

RELAZIONE TECNICA

Tenuto conto che quanto in progetto è stato redatto e corredato di validazione n.20 del 23 gennaio 2017, con relativo inserimento nel Piano Triennale dell'OO.PP. dell'Ente, il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro, preliminarmente, ha proceduto ad effettuare ulteriore sopralluogo per accertare eventuali e/o ulteriori criticità constatando che alle precedenti previsioni bisogna aggiungere la messa in sicurezza della scala d'emergenza del plesso, deteriorata gravemente dall'ossidazione. Sulla scorta di quanto accertato, si è proceduto alla redazione del presente progetto con l'ampliamento e integrazioni dei lavori previsti, provvedendo anche all'aggiornamento dei prezzi, prevedendo i seguenti interventi, ritenuti indispensabili ad eliminare alcune delle criticità:

- Messa in sicurezza parziale del prospetto cortile interno, con il risanamento delle parti in c.a. del parapetto e delle travi perimetrali e successivo rivestimento protettivo;
- Collocazione di nuovi infissi esterni a taglio termico e provvisti di vetri di sicurezza;
- Ripristino pavimentazione e segnaletica della palestra;
- Messa in sicurezza della scala d'emergenza, con il ripristino degli scalini e dei pianerottoli ammalorati con orso-gril antiscivolo-antitacco, sostituzione di parti strutturali ammalorate con successiva verniciatura protettiva;

L'importo totale dei lavori ammonta a complessivi € **118.900,00** (eurocentodiciottomilanovecento/00) di cui € **94.895,00** per lavori, di cui € **4.629,97** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € **24.005,00** per somme a disposizione dell'Amm./ne.

I prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono desunti dal Prezziario Unico Regionale per i lavori pubblici anno 2019 approvato con D.A.n.04 del 16.01.2019 ed in parte ricavati da regolare

analisi conformi all'art. 32, Comma 2 del D.P.R n. 207/2010. Per quanto non espressamente menzionato nella presente relazione tecnica, si rimanda agli altri allegati di progetto.

Messina, lì 23/11/2020

Il Progettista

Geom. Carmelo GALOFARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.39/1993

IL Responsabile del Procedimento

Geom. Antonino MICELI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.39/1993

