

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Provincia Messina

PERIZIA SOMMARIA

LAVORI

Lavori di S.U. lungo la S.P. Agr. Vulcano - Piano Gelso al km 6+500 circa, ricadente nell'isola di Vulcano nel Comune di Lipari.

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data 06/10/2021

IL TECNICO




M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 6.7.1 (M)	Interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale sp... precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disaggiato. al km 6+500		35,000		30,000	1050,00		
	Sommano (m²)					1050,00	€ 2,67	€ 2.803,50
2 6.7.4 (M)	Interventi di opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale ... escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco. si prevede	1000,000				1000,00		
	Sommano (m²)					1000,00	€ 4,99	€ 4.990,00
3 6.7.23 (M)	Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotoperussione ... dità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. - diametro fino a 42 mm si prevede	150,000	4,000			600,00		
	Sommano (m)					600,00	€ 68,77	€ 41.262,00
4 6.7.15.1 (M)	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consol ... edente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. iametro mm 20 si prevede	150,000				150,00		
	Sommano (m)					150,00	€ 28,37	€ 4.255,50
5 6.5.3 (M)	Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a ... lla massa rocciosa in demolizione e realizzazione di fori.Computato a metro cubo di roccia demolita. (Vedi voce numero 1)	1050,000				1050,00		
	Sommano (m²)					1050,00	€ 11,26	€ 11.823,00
6 C2 (M)	Escavatore idraulico gommato con benna 0,80 m3 si prevede	48,000				48,00		
	Sommano (ora)					48,00	€ 67,53	€ 3.241,44
7 C21 (M)	Autocarro a cassa ribaltabile portata da q.li 1 a q.li 100 si prevede	46,000				46,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (ora)					46,00	€ 40,00	€ 1.840,00
8 B4 (M)	Operaio comune							
	si prevede	72,000				72,00		
	Sommano (ora)					72,00	€ 23,90	€ 1.720,80
9 AN1 (M)	Geostuoia							
	(Vedi voce numero 1)	1050,000				1050,00		
	Sommano (mq)					1050,00	€ 12,00	€ 12.600,00
10 MAG (M)	Maggiorazione del 10% per lavorazione Isole minori							
		84536,24 0				84536,24		
	Sommano (%)					84536,24	€ 10,00	€ 8.453,62
11 ARR (M)	Arrotondamento							
		1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 10,14	€ 10,14
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							€ 93.000,00

Il Progettista



SICUREZZA

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 26.3.1.1 (M)	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei ... antire la sicurezza dei lavoratori. n lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60							
	si prevede	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 57,11	€ 57,11
2 6.6.1 (M)	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) ... buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.							
	si prevede	6,000				6,00		
	Sommano (cad)					6,00	€ 139,21	€ 835,26
3 26.1.29 (M)	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con ... il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
	si prevede		40,000		2,000	80,00		
	Sommano (m²)					80,00	€ 13,99	€ 1.119,20
4 26.1.26 (M)	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari col ...ietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.							
	si prevede		45,000		1,200	54,00		
	Sommano (m²)					54,00	€ 10,52	€ 568,08
5 26.1.33 (M)	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inac ... idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.							
	si prevede	80,000				80,00		
	Sommano (m)					80,00	€ 3,30	€ 264,00
6 26.3.4 (M)	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a ... lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
	si prevede	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	€ 30,41	€ 60,82
7 26.1.42 (M)	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dell ... isurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	si prevede	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 322,20	€ 322,20
8 26.1.43 (M)	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m).							
	si prevede	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	€ 124,27	€ 248,54
9 26.8.1.2.1 (M)	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in poli- ... tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: 1) FFP2 peso massimo 15 grammi							
	si prevede	4,000	10,000			40,00		
	Sommano (cad)					40,00	€ 8,50	€ 340,00
10 26.8.1.4 (M)	GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009.							
	si prevede	4,000	10,000			40,00		
	Sommano (cad)					40,00	€ 0,30	€ 12,00
11 26.8.5.1 (M)	ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 ... Fahrenheit, accuratezza minima di + 0.3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere							
	si prevede	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 123,80	€ 123,80
12 26.8.6.1 (M)	NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, s ... lui e trasporto presso depuratore autorizzato; - Assicurazione R.C.T., assistenza e manutenzione. Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento.							
	si prevede	3,000				3,00		
	Sommano (Mese)					3,00	€ 424,16	€ 1.272,48
13 26.8.2.2 (M)	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200ml							
	si prevede un dispenser per entrata, uscita, zona carico e scarico e bagni	2,000				2,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (cad)					2,00	€ 61,94	€ 123,88
14 26.8.2.1.3 (M)	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser. 3) da 1000 ml con dosatore si prevede	8,000				8,00		
	Sommano (cad)					8,00	€ 20,91	€ 167,28
15 26.8.4.1.1 (M)	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di liquidi disinfettanti per locali quali: u... ensa, depositi, servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere 1) con igienizzante a base di cloro all'0,1% si prevede	30,000				30,00		
	Sommano (mc)					30,00	€ 0,75	€ 22,50
16 26.8.5.5 (M)	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle ... Compreso la compilazione del modello "Registrazione temperatura corporea" firmato dal preposto allo svolgimento dell'attività o dal datore di lavoro. si prevede	4,000	90,000			360,00		
	Sommano (cad)					360,00	€ 1,28	€ 460,80
17 ARR (M)	Arrotondamento	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	€ 2,05	€ 2,05
(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Compito								5.000

14

4

Il Progettista

M. Colletti