

# **CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA


Servizio Progettazione e Manutenzione Stradale zona Omogenea Tirrenica Centrale Eolie

**Lavori di S.U. lungo la S.P. 132 al Km 2+700 e S.P. 136 al Km 1+400 ricadenti  
rispettivamente nei Comuni di Montagnareale e San Piero Patti**

## **PERIZIA SOMMARIA DI SPESA E COMPUTO SICUREZZA**


**Il Direttore dei Lavori**

Geom. Filadelfo MAGNO



**IL R.U.P.**

Ing. Antonino SCIUTTERI



## PERIZIA SOMMARIA DI SPESA

N	N° Elenco	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	6.7.1	Interventi di disaggio			
		S.P. 132 50,00 x 12,00 =	mq	600,00	
		S.P. 136 20,00 x 12,00 =	mq	240,00	
		Sommano mq	840,00	€. 2,67	€ 2.242,80
1	6.7.2	Sovrapprezzo voce 6.7.1 per volumi di roccia disgag.			
		se ne prevedono sulla S.P. 132		220,00	
		se ne prevedono sulla S.P. 136		150,00	
		Sommano mq	370,00	€. 5,35	€ 1.979,50
	6.7.4	Pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose - se ne prevedono aree varie	mq	400,00	€. 4,99 € 1.996,00
	6.7.23	Perforazioni su pareti rocciose	ml	82,00	€. 68,77 € 5.639,14
	6.7.15.1	Ancoraggi in tirafondi metallici D = 20 mm - quantità di cui alla voce precedente	ml	82,00	€. 28,37 € 2.326,34
	6.7.18.2	Piastra di ripartizione in acciaio zincato - se ne prevedono: 44 x 0,800 =	kg	35,20	€. 10,15 € 357,28
	6.7.21.4	Fune D = 16 mm - se ne prevedono:	ml	1.050,00	€. 15,54 € 16.317,00
	3.1.1.9	Conglomerato cementizio C 20/25 in elevazione A – Muretti paraterra 120 x 0,50 x 0,40	mc	24,00	€. 144,71 € 3.473,04
	3.2.1.2	Acciaio	kg	1.600,00	€. 1,90 € 3.033,60
	3.2.3	Casseforme 2 x 120,00 x 0,40	mq	96,00	€. 23,91 € 2.295,36
2	D 4	Operaio comune			
		64 =	ore	62,00	€. 29,88 € 1.852,56
				ore	36,00
	E 23	Bob cat =	ore	48,00	€. 35,00 € 1.680,00
3		- Per arrotondamento			€ 7,38
	<b>SOMMANO</b>				

## COMPUTO SICUREZZA

N	N° Elenco	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
<b>LAVORI</b>					
Tav. 60 schema per strade di tipo C ed F (lavori a fianco della banchina)					
1	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza di salute sul luogo di lavoro 1 = n°	1,00	€. 57,11	€ 57,11
2	6.6.1	Segnaletica temporanea lavori 2 = n°	2,00	€. 139,21	€ 278,42
3	26.1.26	Recinzione in rete estrusa di polietilene 100,00 x 1,20 = mq	120,00	€. 10,52	€ 1.262,40
4	26.1.33	Nastro segnaletico 100,00 = ml	100,00	€. 3,30	€ 330,00
5	26.7.7	Bagno chimico portatile 3 = mesi	3,00	€. 120,00	€ 360,00
6		- Per arrotondamento			€ 2,07
<b>TOTALE COSTI SICUREZZA</b>					<b>€ 2.290,00</b>
<b>Costi sicurezza anti contagio COVID 19</b>					
7	COV.DPI.2	Fornitura di semimaschera filtrante antipolvere con valvola - solo per componenti DL e fornitori 4 x 20 = n°	80,00	€. 6,50	€ 520,00
8	COV.DPI.9	Fornitura di guanto medicale monouso - solo per componenti DL e fornitori 4 x 20 = paio	80,00	€. 0,15	€ 12,00
9	COV.CART.1	Fornitura e posa in opera di cartellonistica di avvertimento - si ipotizzano tra 20 e 40 1 x 2 = n°	2,00	€. 72,00	€ 144,00
10	COV.CART.2	Cartellonistica per l'ingresso al cantiere - per cantieri di durata fino a 1 anno n°	2,00	€. 50,00	€ 100,00
11	COV.TEMP.3	Termometro digitale ad infrarossi n°	1,00	€. 25,00	€ 25,00
12	COV.LOC.1	Bagno chimico portatile - per il primo mese (solo bagno ospiti) mese	1,00	€. 296,00	€ 296,00
13	COV.LOC.2	Bagno chimico portatile - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (solo bagno ospiti) 1 x 1 = mese	1,00	€. 168,00	€ 168,00
A riportare					€ 1.265,00

N	N° Elenco	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
		Riporto			€ 1.265,00
1	COV.SAN.5	Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche - quantità di cui alla voce precedente	n° 5,00	€ 7,40	€ 37,00
2	COV.SAN.7	Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione - si ipotizza consumo di 1/2 lt al mese per ogni dispenser 5 x 0,500 x 2 = litro	5,00	€ 14,17	€ 70,85
3	COV.SAN.4	Sanificazione del gabinetto di cantiere - per ogni mese o frazione di mese (solo bagno ospiti) 1 x 2 = mese	2,00	€ 114,40	€ 228,80
4	COV.SAN.10	Cisterna acqua 1 x 2 = mese	2,00	€ 112,07	€ 224,14
5	COV.TEMP.1	Verifica della temperatura corporea dei soggetti 1 x 2 = mese	2,00	€ 134,70	€ 269,40
6		- Per arrotondamento			€ 4,81
<b>TOTALE COSTI SICUREZZA DA COVID-19</b>					<b>€ 2.100,00</b>
<b>TOTALE COSTI SICUREZZA</b>					<b>€ 4.390,00</b>