

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
3^ DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

pag. 1

## PERIZIA SOMMARIA DI SPESA

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SCERBATURA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. E SS.PP.AA. RICADENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PETTINEO - CASTEL DI LUCIO E MISTRETTA

**COMMITTENTE:** CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Messina, 12/08/2022



ORDINE DI SERVIZIO	DESCRIZIONE DEL LAVORO	PREZZI UNITARI			IMPIORI			
		par m <sup>2</sup>	kg	lt	metri	orario	totale	
<b>RIF. CATEGORIA</b>								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
<b>O.G.3 (SpCat 2)</b>								
<b>Lavori a misura (Cat 2)</b>								
1.1 AP.1	Sistemazione e pulitura di aree di pertinenza delle strade provinciali anche con l'ausilio di decespugliatori, tagliastepp e mezzi meccanici per l'eliminazione della vegetazione ... o impianto di compostaggio della vegetazione estirpata ed ogni altro onere per sistemare l'area a perfetta regole d'arte.	2,00	18000,00		36'000,00			
	S.P. 176 Castelluzzese	2,00	3000,00		6'000,00			
	S.P. 172 di Romer	2,00	1240,00		2'480,00			
	S.P. 171 Vecchia Statale							
	<b>SOMMANO (ml)</b>				<b>44'480,00</b>	<b>0,80</b>	<b>35.584,00</b>	
1.2 D.1	Operario comune							
1.2.1	Per pulitura tombini				16,00			
	<b>SOMMANO ore</b>				<b>16,00</b>	<b>29,87</b>	<b>477,92</b>	
1.3 D.2	Maiapala pompa Kw. 27 con braccio intercambiabile cestonatore				16,00			
1.3.1	Per tombini e sgombro fiume							
	<b>SOMMANO ore</b>				<b>16,00</b>	<b>81,09</b>	<b>1.297,44</b>	
1.4 D.3	Furgone cassonetto 15 q.li con autista				16,00			
1.4.1	Per tombini e sgombro fiume							
	<b>SOMMANO ore</b>				<b>16,00</b>	<b>68,44</b>	<b>1.095,64</b>	
1.5 D.4	Autosveglio con operante				16,00			
1.5.1	Per taglio rami							
	<b>SOMMANO ore</b>				<b>16,00</b>	<b>40,23</b>	<b>643,68</b>	
1.6 D.5	arrotolamento				1,92			
	<b>SOMMANO</b>				<b>1,92</b>	<b>1,00</b>	<b>1,92</b>	
<b>oneri sicurezza (Cat 1)</b>								
1.7 26.01.29	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi accessi, ecc., di colore bianco rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... un .50 e non superiore a cm. 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato calmo per tutta la durata della segnalazione, per delimitazione zona di lavoro.				25,00			
	<b>SOMMANO read</b>				<b>25,00</b>	<b>8,00</b>	<b>200,00</b>	
1.8 26.01.33	Nastro segnalitico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di servizi, ecc., di colore bianco rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... it non più idonei; l'accatastamento e l'allontanamento a fin fine di lavoro. Misurato a metro posto in opera, per segnalazioni				49,00			
	<b>SOMMANO m</b>				<b>49,00</b>	<b>4,07</b>	<b>199,43</b>	
<b>TOTALE DI TUTTO</b>								
<b>39.499,43</b>								

**UNIMOLECULARE CREAM: LIPIDOLITANA DI DIMENSIONI**

001	ore di sicurezza	1.500,00
002	Lavori a misura	39'100,00
<b>Riepilogo CATEGORIE</b>		
		<b>Totale CATEGORIE euro</b> 40'600,00

Messina, 12/08/2022

Progettista  
Geofit Antonio SAVIO