



CITTA' DI MESSINA
Dipartimento Servizi Tecnici
Servizio Manutenzione Edifici Scolastici

Città Metropolitana di Messina
Servizio IV Direzione – Servizi Tecnici Generale
Dott. Biagio Privitera - RUP
Arch. M. Giacobbe – Capogruppo Progettazione
protocollo@pec.prov.me.it

Oggetto: Conferenza dei Servizi preliminare, convocazione d'ufficio ai sensi dell'art. 14 comma 3 e 14 – bis, della legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, giusto art. 48, comma 5, del decreto legislativo n. 77/2021, come convertito in legge n. 108/2021.

Esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica denominato 'I.I.S. MAUROLICO – MESSINA – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO' Codice edificio: 0830483252 - CUP: B41B20001040001 –

Finanziato con Fondi Unione Europea Next Generation EU.

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio prot. n. 22852 del 07lug2022 (npg 175178 08lug2022), si rappresenta quanto segue.

Come indicato da codesto spett.le ufficio con nota prot. 10563 del 31/03/2022 (npg 90721 04apr2022) l'edificio, che ospita rispettivamente il Liceo Maurolico e la Scuola Media Mazzini, è inteso strutturalmente come unico corpo di fabbrica.

A tale proposito codesto ufficio ha comunicato, con la stessa nota, che le “indispensabili” indagini strutturali **da eseguire unitariamente sulle strutture**, erano già in corso nei locali di esclusiva competenza del Liceo Maurolico e, per i locali di competenza della Scuola Mazzini, erano previste le seguenti attività:

- estrazione di carote da strutture in calcestruzzo, di cui sei al piano seminterrato, due al piano terra e due al piano primo;
- estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di trazione, di cui due al piano seminterrato, una al piano terra e una al piano primo.

Tuttavia, dall'esame del progetto di fattibilità trasmesso con la convocazione della conferenza di servizi prot. n. 22852 del 07lug2022 (npg 175178 08lug2022) risulterebbe che l'intervento preveda lavorazioni prevalentemente nelle parti che ospita il Maurolico.



CITTA' DI MESSINA
Dipartimento Servizi Tecnici
Servizio Manutenzione Edifici Scolastici

Ma il miglioramento/adequamento sismico di una struttura "intesa strutturalmente come unico corpo di fabbrica" deve essere riferito necessariamente all'intera struttura e non alle attività che vengono svolte all'interno.

Si richiamano il punto delle NTC 2018 "8.4.2. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO" nel quale viene precisato per il caso del miglioramento sismico, che sembra essere stato scelto nella progettazione di che trattasi: *"La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme."*

ed il punto "8.4.3. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO" che fornisce precise indicazioni nel caso di adeguamento sismico: *"In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo."*

Pertanto, per le strutture in cui nel progetto risulterebbe **non essere stato previsto alcun intervento**, che sembrano coincidere con la scuola Mazzini, è necessario che venga precisato e dichiarato, se ricorre il caso, che tali strutture non necessitano effettivamente di interventi strutturali migliorativi o di adeguamento ai sensi delle N.T.C. 2018.

A meno di precisazioni, approfondimenti o chiarimenti di codesto spett.le ufficio in merito a quanto sopra evidenziato, si esprime dissenso con le motivazioni sopra riportate.

Il Responsabile del servizio M.E.S.
Ing. Fausto Occhipinti



Il Dirigente
Ing. Antonio Amato