

**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**3<sup>A</sup> DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA**

pag. 1

**PERIZIA SOMMARIA DI SPESA**

**OGGETTO:** LAVORI DI S.U. PER LA RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE SULLA S.P. 176 AL KM. 42+200 CIRCA, PER LA RISARCITURA DI LESIONI SU UN MURO IN PIETrame A VALLE DELLA S.P. 172 DI ROMEI AL KM. 3+800 CIRCA RICADENTI NEL COMUNE DI MISTRETTA E PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE LUNGO LA S.P.A. EX ESA N. 28, RICADENTE NEL COMUNE DI CAPRILEONE.

**COMMITTENTE:** Città Metropolitana di Messina

IL PROGETTISTA  
Geom. Alfonso S. VIO

Messina, 12/05/2023

Visto : **IL DIRIGENTE F.F.**  
**ING. A. CHIOFALO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	<b>LAVORI A MISURA</b>								
	<b>LAVORI A MISURA (Cat I)</b>								
1 / 1 01.03.04 1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... iale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. S.P.A. EX ESA per muretti e spallette			20,00 20,00	0,400 0,300	0,600 0,300	4,80 1,80		
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>				6,60		22,01	145,27
2 / 2 01.01.05.001 1.1.5.1)	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore a 45 kW S.P. 172 per sottomurazione			10,00	1,000	1,000	10,00		
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>				10,00		5,87	58,70
3 / 3 03.01.01.001 3.1.1.1)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione de cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre d armatura. per opere in fondazione con C 8/10 S.P. 172 per massetto			10,00	1,200	0,100	1,20		
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>				1,20		157,63	189,16
4 / 4 03.01.01.007 3.1.1.7)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione de cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 S.P. 172 per sottomurazione			10,00	1,000	0,800	8,00		
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>				8,00		181,09	1'448,72
5 / 5 03.01.01.009 3.1.1.9)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione de cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratur ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25 S.P.A. EX ESA per muretti e spallette			20,00 20,00	0,400 0,300	0,800 0,300	6,40 1,80		
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>				8,20		184,78	1'515,20
6 / 6 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le								
	A RIPORTARE								3'357,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3'357,05
3.2.3	strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. S.P. 172 per sottomurazione S.P.A. EX ESA per muretti e spallette			10,00		0,800	8,00		
			2,00	20,00		0,800	32,00		
			2,00	20,00		0,300	12,00		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>					52,00	38,59	2'006,68
7 / 7 03.02.01.002 3.2.1.2)	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate per muretti e spallette se ne considerano 35 Kg. al mc. per sottomurazione se ne considerano 40 kg. al mc.								
			8,20	25,00			205,00		
			8,00	40,00			320,00		
	SOMMANO...	kg					525,00	2,71	1'422,75
8 / 8 03.02.04 3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. S.P. . EX ESA								
				10,00	1,900	4,070	77,33		
	SOMMANO...	kg					77,33	3,45	266,79
9 / 9 06.01.02.001 6.1.2.1)	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano S.P.A. EX ESA								
				40,00	3,000	0,250	30,00		
	SOMMANO...	m <sup>3</sup>					30,00	33,28	998,40
10 / 10 07.01.01 7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. S.P.A. ex ESA per pozzetti								
							200,00		
	SOMMANO...	kg					200,00	4,53	906,00
11 / 11 07.01.02 7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta								
	A RIPORTARE								8'957,67





