

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
3^ DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

pag. 1

PERIZIA SOMMARIA DI SPESA

OGGETTO: Lavori di S.U. per ispezione visiva ed eventuale disaggio di massi pericolanti in prossimo distacco del versante roccioso prospiciente la SP 163/d via dei Normanni del Comune di San Fratello.

COMMITTENTE:

Città Metropolitana di Messina

Messina,

19/05/23

L'IMPRESA

CONSOLTEK SRLS
Via Carlo Magno 37 - 95030 MANIACE (CT)
C.F. - P.IVA: 05424400876
Iscritta alla CCIAA di CT al n. REA: 365479
Cap. Soc. Euro 2000,00 i.v.

IL PROGETTISTA

M. Killeh

VISTO: LA DIRIGENTE REGGENTE

[Signature]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	LAVORI A MISURA (Cat 1)								
1 / 1 06.07.01 6.7.1	Interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolanti in situazione precaria. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disaggiato. per parete rocciosa				40,000	50,000	2'000,00		
	SOMMANO...	m²					2'000,00	2,71	5'420,00
2 / 2 06.07.03 6.7.3	Interventi di abbattimento di massi instabili presenti su pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore provvisto di attrezzatura adeguata quale martinetti idraulici allargatori ecc.. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale abbattuto. a stima						50,00		
	SOMMANO...	m³					50,00	317,36	15'868,00
3 / 3 06.07.07 6.7.7	Demolizione di porzioni di roccia tramite l'impiego di cementi espansivi, eseguita su versanti o pareti rocciose a da personale specializzato rocciatore. In sintesi l'intervento consiste nella realizzazione di fori temporanei nella massa rocciosa in demolizione e realizzazione di fori. Computato a metro cubo di roccia demolita. a stima						40,00		
	SOMMANO...	m³					40,00	302,88	12'115,20
4 / 4 D.4 D.4	Operaio specializzato rocciatore per interventi su parete						120,00		
	SOMMANO...	h					120,00	35,76	4'291,20
5 / 5 D.2	Operaio qualificato per interventi su parete						48,00		
	SOMMANO...	ore					48,00	33,19	1'593,12
6 / 6 D.4	Operaio Comune per interventi su parete						48,00		
	SOMMANO...	ore					48,00	29,87	1'433,76
7 / 7 E.12 E.12	Pala gommata Kw 122 per movimentazione materiale						120,00		
	SOMMANO...	h					120,00	133,58	16'029,60
8 / 8 E.9 E.9	Escavatore Kw 232 per rimozione materiale						48,00		
	SOMMANO...	h					48,00	222,39	10'674,72
9 / 9	Escavatore con martellone Kw 122								
	A RIPORTARE								67'425,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								67'425.60
E.10 E.10	per frantumazione massi caduti						120,00		
	SOMMANO...	h					120,00	164,45	19'734.00
10 / 10 E.8	Autocarro a cassa ribaltabile portata fino a q.li 75						55,00		
	SOMMANO...	ore					55,00	91,59	5'037.45
11 / 11 E.13 E.13	Autocarro 3 assi 16 mc per trasporto materiale		2,00	80,00			160,00		
	SOMMANO...	h					160,00	129,93	20'788.80
12 / 12 Z.2	per arrotondamento						14,15		
	SOMMANO...						14,15	1,00	14,15
	ONERI PER LA SICUREZZA (Cat 2)								
13 / 13 26.01.29 26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alt. cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. per chiusura varchi		3,00	8,00		2,000	48,00		
	SOMMANO...	m²					48,00	19,36	929,28
14 / 14 26.01.32 26.1.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc. delle dimensioni minime cm 200x110, costituiti ... ento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori. per confinamento cantiere			10,00			10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	102,38	1'023.80
15 / 15 26.01.33 26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc. di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... rti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.						265,00		
	SOMMANO...	m					265,00	4,07	1'078.55
16 / 16 26.01.39 26.1.39	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc. di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.						100,00		
	SOMMANO...	cad					100,00	8,00	800,00
	A RIPORTARE								116'831.63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								116'831,63
17 / 17 26.07.07 26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ... pianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego			1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	670,86	670,86
18 / 18 26.03.04 26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.			1,00	2,000		2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	35,61	71,22
19 / 19 26.05.01.002 26.5.1.2)	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata dell' ... l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe 34A 233BC			1,00	3,000		3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	80,68	242,04
20 / 20 26.08.02.001 26.8.2.1)	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione. UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP2 peso massimo 15 grammi solo per componenti D.L. e fornitori			2,00	2,000		4,00		
	SOMMANO...	cad.					4,00	0,95	3,80
21 / 21 26.08.04 26.8.4	GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009. solo per componenti D.L. e fornitori			2,00	5,000		10,00		
	SOMMANO...	paio					10,00	0,45	4,50
22 / 22 26.08.31 26.8.31	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi mediuci, con temperatura impo ... "Registrazione temperatura corporea" firmato dal preposto all'osvolgimento dell'attività o dal datore di lavoro. si considerano n. 4 operai per n. 30 giorni di lavoro effettivo		4,00	30,00			120,00		
	SOMMANO...	cad					120,00	0,55	66,00
	A RIPORTARE								117'890,05

4.00
CONSOLTEK SRLS
4.00
9.56
VIA CASSA MADONNA 30-20130 MANATE (CT)
C.F. - P.IVA 03528820806
Iscrizione alla CCIAA di CT al n. REA 302579
Cap. Soc. Euro 2000.00 i.v.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
001	Riepilogo CATEGORIE	113'000,00
002	LAVORI A MISURA ONERI PER LA SICUREZZA	5'000,00
	Totale CATEGORIE euro	118'000,00
	Messina, <u>19/05/23</u> L'IMPRESA <u>Consoltek SRLS</u> CONSOLTEK SRLS Via Carlo Magno, 37 - 95030 MANIACE (CT) C.F. - P.IVA: 05424400876 Iscritta alla CCIAA di CT al n. REA: 365479 Cap. Soc. Euro 2000,00 I.v. IL PROGETTISTA <u>Consoltek SRLS</u> VISTO: LA DIRIGENTE REGGENTE <u>de</u>	
		A RIPORTARE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3° Direzione – Viabilità Metropolitana
3° Servizio Manutenzione stradale Zona Omogenea Nebrodi

OGGETTO: Lavori di S.U. per ispezione visiva ed eventuale disgreggio di massi pericolanti in prossimo distacco del versante roccioso prospiciente la S.P. 163/d Via dei Normanni del Comune di San Fratello.

CONDIZIONI TECNICO - AMMINISTRATIVE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di S.U. per ispezione visiva ed eventuale disgreggio di massi pericolanti in prossimo distacco del versante roccioso prospiciente la S.P. 163/d Via dei Normanni del Comune di San Fratello.

Gli interventi consistono nel transennamento dei luoghi, disgreggio di massi pericolanti e sgombero di massi ciclopici precipitati sulla sede stradale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e per garantire la continuità del transito, nella consistenza riportata nella perizia sommaria di spesa allegata, per un importo di **€ 120.000,00** di cui **€ 90.400,00** per lavori al netto del ribasso d'asta del **20%** offerto dall'Impresa, **€ 5.000,00** per oneri sicurezza e **€ 24.600,00** per Somme a Disposizione dell'Amministrazione.

Le indicazioni delle opere riportate nella predetta perizia sommaria di spesa, devono ritenersi unicamente come norme di massima per rendere ragione dei lavori da eseguire.

L'Amministrazione pertanto si riserva la facoltà insindacabile di introdurre, all'atto esecutivo, tutte quelle varianti che riterrà più opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nella presente perizia di spesa.

L'appalto è disciplinato dalle Leggi e Regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di opere pubbliche, nonché dalle condizioni stabilite dall'Art. 163 del D.Lgs. N°50/2016 e dal Capitolato Generale d'Appalto Vigente.

I prezzi unitari riportati nella predetta perizia sommaria di spesa, sono quelli in base ai quali saranno pagati i lavori eseguiti, e sono stati desunti dal Prezziario Generale per i Lavori Pubblici in vigore nella Regione Siciliana o, in mancanza, da regolari analisi prezzi, oppure ancora dai prezzi applicati nella Provincia su indirizzo della Camera di Commercio.

Essi sono comprensivi di ogni onere per spese generali ed utili d'impresa e si intendono da questa accettati in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, e quindi essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

I lavori dovranno essere avviati immediatamente e portati a compimento entro 90 (novanta) giorni dalla firma dell'ordine di servizio.

In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale di €. 100,00, per ogni giorno di ritardo.

Non è previsto il pagamento di alcun premio di incentivazione né alcuna revisione dei prezzi contrattuali. Non è altresì ammessa alcuna perizia suppletiva dei lavori appaltati.


Il pagamento dei lavori eseguiti avverrà in unica soluzione ad ultimazione avvenuta, dietro presentazione di fattura emessa previa contabilità redatta dall'Ufficio Tecnico Provinciale e vistata dal Dirigente Tecnico.

Per quanto altro non risulta qui espressamente precisato, si richiama integralmente quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto adottato dalla Città Metropolitana di Messina che forma parte integrante dell'Ordine di Servizio e che l'Impresa dichiara di ben conoscere.

Per accettazione ed adempimento
L'Impresa

CONSOLTEK SRLS
Via Carlo Magno, 37 - 99030 MANIACE (CT)
C.F. / P.IVA: 05424400876
Iscritta all'ECIAA di CT al n. REA: 369479
Cap. Soc. Euro 2000,00 i.v.

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Antonino SCIUTTERI)



Visto: La Dirigente Reggente
(Ing. Anna CHIOFALO)

