



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE

Ufficio Manutenzione Edilizia di Istituto

Oggetto: Interventi per la riattivazione dell'Imp. ascensore ME100315/97, sito nel Palazzo dei Leoni

Premesso

Che uno dei due impianti elevatori presenti nel Palazzo dei Leoni ha smesso di funzionare;

Che a seguito di sopralluogo congiunto con la ditta che ha in gestione la manutenzione ordinaria gli impianti elevatori in tutti gli edifici di proprietà, da approfonditi controlli effettuati, è stato appurato che l'impianto non è più riparabile poichè non rispetta più, le condizioni di sicurezza richieste per la messa in esercizio dello stesso ed inoltre la componentistica relativa alla scheda del quadro di manovra non è più in produzione.

Ciò premesso

per la riattivazione dell'impianto suddetto occorre sono necessari gli interventi di seguito descritti:

SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA

Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro di manovra per impianto idraulico a microprocessori comprensivo di segnalazione di posizione, bottoniera di manutenzione, adeguamento legge 13, compreso il kit di vano;

CAVI ELETTRICI DI MANOVRA E LINEE FISSE VANO ASCENSORE

Fornitura e posa in opera di nuovi cavi di manovra in aggiunta a quelli esistenti necessari per l'adeguamento al nuovo quadro, compresa la fornitura e posa in opera delle nuove linee fisse del vano ascensore;

SOSTITUZIONE PULSANTIERE DI CABINA E PULSANTIERE DI PIANO

Fornitura e posa in opera di n. 2 pulsantiere di piano con piastra in acciaio inox, completa di display segnalazioni piano, pulsanti di piano con rilievi in braille, stop, allarme, apertura porte.

Sostituzione di n. 1 pulsantiera di cabina con piastra in acciaio inox con pulsanti di chiamata in rilievo braille allarme .

I SUDETTI MATERIALI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI E FORNITI DI DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICATI DI CONFORMITA E COMPRENDERA':

- Messa in opera chiavi in mano;
- Consegna dei lavori entro 30 gg. dalla accettazione ordine;
- Garanzia sui materiali forniti 2 anni;
- Smaltimento c/o discarica autorizzata dei materiali di risulta;
- Assistenza all'Ente notificato per la verifica straordinaria;
- Manutenzione impianto per un anno;

Da una indagine di mercato presso ditte specializzate si è giunti ad una quantificazione degli interventi suddetti e pertanto:

Importo a base d'asta € 4.990,00 Oltre Iva al 22 % (quattromilanovecentonovanta)

Il Responsabile Ufficio Edilizia d'Istituto

Ing. Gaetano Antonazzo