



Città Metropolitana di Messina

## **CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)**

**3^ DIREZIONE – Viabilità Metropolitana**

**OGGETTO:** MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 4 DI S. CATERINA RICADENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA".

**C.I.G. 74044308ED**

**C.U.P. B87H17000090001**

**IMPRESA:** MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l.

**CONTRATTO:** in data 10/10/2019 n.14503 di Repertorio.

### **VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

**(D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)**

**Premesso:**

- che con contratto rep. n. 14503 stipulato a Messina in data 10/10/2019 registrato a Messina al n. 8267 serie 1T in data 31/10/2019 l'impresa MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di 137.516,87;
- che i lavori sono stati consegnati il 17/10/2019;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto di appalto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- che in conformità alle disposizioni di Legge e alle indicazioni dell'Autorità sanitaria le imprese devono adottare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, per cui si rende necessario introdurre i costi di sicurezza che si dovranno sostenere in aggiunta a quelli determinati col PSC.

**Tutto ciò premesso:**

L'anno **duemilaventi** il giorno **27** del mese di **luglio** in Messina tra il sottoscritto ing. Antonino SCIUTTERI, Direttore dei lavori, e il sig. **MONDELLO Francesco**, nato a S. Angelo di Brolo (ME) il

10/07/1956, Legale Rappresentante dell'Impresa MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via S. Francesco di Paola n. 3 - S. Angelo di Brolo, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola, tratti dal Prezziario regionale vigente nell'anno 2018 e dall'Elenco Prezzi per i costi anti-contagio COVID approvato con Determinazione n. 460 del 04/06/2020, dal Dirigente della III Direzione, Viabilità Metropolitana.

#### ELENCO NUOVI PREZZI

**Art. NP.1 - (3.2.1/2) - Acciaio in barre** a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: 2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

**Per ogni chilogrammo € 1,83 (diconsi euro uno e centesimi ottantatre);**

**Art. NP.2 - (6.4.5/1) - Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa** sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNIEN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 1) classe C 250 (carico di rottura 250 kN).

**Per ogni chilogrammo € 4,30 (diconsi euro quattro e centesimi trenta);**

**Art. NP. 3 - (6.4.5/2) - Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa** sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNIEN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere

per dare l'opera finita a regola d'arte. 2) classe D 400 (carico di rottura 400 kN).

**Per ogni chilogrammo € 4,22 (diconsi euro quattro e centesimi ventidue);**

**Art. NP. 4 – (AN. 6) Pozzetto di raccordo** pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni esterne cm 50x50x55.

**Per ognuno € 65,00 (diconsi euro sessantacinque e centesimi zero);**

**Art. NP. 5 - (1.7.18) –** Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrinca con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamento etc., bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente.

**Per ogni metro cubo € 6,13 (diconsi euro sei/13).**

**Art. NP. 6 - COV.CART.1** Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per l'intera durata dei lavori – Fino massimo di 20 cartelli plastificati informativi formato A3, inclusa affissione e smonto a fine cantiere. Per cantieri di durata complessiva fino ad un anno

***a Corpo € 72,00 (euro settantadue/00).***

**Art. NP. 7 - COV.CART.2** Cartellonistica per l'ingresso al cantiere o azienda: preparazione, stampa, affissione e informazione del personale in forza al cantiere e personale esterno su supporto metallico per tutta la durata dei lavori. Per cantieri di durata complessiva fino ad un anno

***€ 50,00 (euro cinquanta/00)***

**Art. NP. 8 - COV.D.P.I.1** Fornitura di maschera facciale (mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante FFP1, UNI EN 14683:2019 marchiatura CE, monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante 16-20-25 g/m<sup>2</sup>

***€ 0,60 (euro zero/60)***

**Art. NP. 9 - COV.D.P.I.6** Fornitura occhiali a mascherina per la protezione di viso ed occhi comprensivi di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 – F 34 (F: resistenza all’impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento

**€ 3,00 (euro tre/00)**

**Art. NP. 10 - COV.SAN.2** Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli ambienti mediante l'attività di pulizia e disinfezione) necessari per raggiungere il cantiere (abitacolo degli autoveicoli quali i furgoni trasporto persone, furgoni con cabina dotata fila singola o doppia, autovetture) e dei mezzi d'opera utilizzati in cantiere (cabine di trattatrici, escavatori, pale cariatrici, ecc.), da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio Ministero della Salute. Il prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia degli abitacoli e dei mezzi, in riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori ricompresi nel valore di impiego ordinario dell'autoveicolo mezzo d'opera, mentre comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento. Prezzo mensile, per un numero medio mensile di autoveicoli da trasporto e mezzi d'opera utilizzati non superiore a cinque e numero minimo di sanificazioni per giorno d'impiego dei mezzi pari a una.

**€ 555,00 (Eurocinquecentocinquantacinque/00)**

**Art. NP. 11 - COV.SAN.5** Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero delle normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. Prezzo per dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.

**€ 7,40 (Euro sette/40)**

**Art. NP. 12 - COV.SAN.7** Fornitura soluzione idroalcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo si intende oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte).

**€ 14,17 (Euro quattordici/17)**

**Art. NP. 13 - COV.TEMP.1** Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di strumentazione senza contatto, registrazione dell'avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy. Per cantieri fino a un accesso medio giornaliero stimato pari a venti persone

**€ 134,70 (Euro centotrentaquattro/70)**

**Art. NP. 14 - COV.TEMP.3** Termometro digitale ad infrarossi NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  ( $0.6^{\circ}\text{F}$ ) e responsività pari ad 1 sec.

**€ 25,00 euro (venticinque)**


Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

L'Impresa MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. dichiara di accettare i nuovi prezzi unitari non previsti nel progetto originario, sopra riportati e concordati, in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola, applicando agli stessi il ribasso contrattuale del 34,3735% per i lavori soggetti a ribasso d'asta, mentre per quanto riguarda quelli derivanti da norme di sicurezza anti-contagio COVID-19, verranno impiegati quelli approvati con Determinazione Dirigenziale n. 460 del 04/06/2020 e corrisposti senza applicazione di ribasso d'asta.

Il presente verbale di concordamento di nuovi prezzi è fin d'ora operante e viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Messina, lì 27/07/2020

**Il Direttore dei Lavori**



**L'Impresa**





visto:  
**Il Responsabile del Procedimento**

*[Handwritten signature]*