



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)
3^ DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

~~~~~

**“Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione dei tratti più ammalorati della S.P.A. Fantina – Guggitto – S. Marco”.**

**C.I.G.: A03D209A73**

**C.U.P.: B97H23002670003**

F.to: geom. Rosario CANNAVO'  
~~~~~

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE TECNICA

art. 120, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023

ELABORATI:

1. RELAZIONE TECNICA
2. ELABORATI GRAFICI
- 3. ANALISI PREZZI**
4. ELENCO DEI NUOVI PREZZI
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. QUADRO DI RAFFRONTO
7. SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
VERBALE NUOVI PREZZI

Messina, 02/04/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Rosario CANNAVO'

F.to: geom. Rosario CANNAVO'

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
dichiara l'ammissibilità della perizia
con parere n° 05 del 03/04/2024
ing. Anna CHIOFALO

F.to: ing. Anna CHIOFALO

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

NP. 7 - (AN.10) Sistemazione e pulitura di aree di pertinenza delle Strade provinciali, anche con l'ausilio di più mezzi meccanici (bob cat e trincia, ecc.) ed eventuale uso del martello demolitore per la pulizia approfondita di cunette e dei pozzetti laterali dal materiale che impedisce il normale scorrimento delle acque meteoriche di qualunque natura e consistenza, compresa l'eliminazione di eventuale vegetazione spontanea. E' compresa la sistemazione finale dell'area, il trasporto a rifiuto, o presso impianto di compostaggio della vegetazione estirpata, l'eventuale uso di diserbante (qualora consentito per Legge) ed ogni altro onere per sistemare l'area a perfetta regola d'arte .

Prezzo di applicazione per ogni metro lineare fino ad un metro di larghezza della cunetta

Decespugliatore	ore	0,01	x	€ 30,00	=	€ 0,30
Operaio comune per carico	ore	0,02	x	€ 23,61	=	€ 0,47
Bob cat	ore	0,01	x	€ 64,10	=	€ 0,64
Trasporto					=	€ 0,10
			<i>Sommano</i>			€ 1,51
Spese generali 15 %						€ 0,23
Utile d'impresa 10 %						€ 0,17
			<i>Totale</i>			€ 1,91
<i>Prezzo di applicazione per ogni metro lineare fino ad un metro di larghezza della cunetta</i>						€ 1,90
<i>Percentuale manodopera</i>						51,03%

NP. 8 - (AN.11) Sistemazione ed allineamento o rimonto di barriera metallica di sicurezza in acciaio zincato, rette o curve, già collocate in precedenza sulla sede stradale, mediante smontaggio ed eventuale rialzo delle fasce metalliche, rimontaggio dei sostegni verticali con battipalo e il ripristino dei catadiottri mancanti. Nel prezzo è compresa la bullonatura ed è compensato ogni altro onere per collocare l'opera a regola d'arte, mentre è escluso l'onere per la fornitura a piè d'opera di paletti danneggiati o di altezza non regolamentare, nonché dei catadiottri che verranno pagati a parte.

- Per ogni metro lineare

Operaio comune						
- per smonto e riallineam. barriera	n°	1	x	ore 0,25	x	€ 23,61 = € 5,90
- per supporto e controllo traffico	n°	1	x	ore 0,25	x	€ 23,61 = € 5,90
Nolo di battipalo				ore 0,25	x	€ 53,70 = € 13,43
					<i>Sommano</i>	€ 25,23
Spese generali 15 %						€ 3,78
Utile d'impresa 10 %						€ 2,90
					<i>Totale</i>	€ 31,92
<i>Prezzo di applicazione per ogni metro lineare di barriera riallineata</i>						€ 31,90
<i>Percentuale manodopera</i>						46,79%