



Città Metropolitana di Messina

3^ Direzione - "Viabilità Metropolitana"

Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Tirrenica Centrale - Eolie

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE TECNICA (ai sensi art. 120 comma 3 lett. a) e b) del D. Lgs 36/2023).

Il sottoscritto geom. Rosario CANNAVO', in qualità di progettista e direttore dei lavori di "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione del piano viabile e pertinenze sulle SS.PP. 111,118 e 124 Dir nel territorio dei comuni di Furnari, Tripi e Patti" (CIG A03D217602 - CUP B87H23003650003), affidati con determinazione dirigenziale n. 5198 del 21/12/2023, e scrittura privata del 08/04/2024 n. 2961 della Rubrica, all'impresa LI.FRA. Costruzioni s.r.l. con sede legale in con sede legale in Falcone (ME), Via Immacolata n. 145, ai sensi di quanto disposto dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la modifica dei contratti durante il loro periodo di efficacia, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, All. II.14, del D.Lgs. n.36/2023,

PROPONE

una perizia suppletiva di variante tecnica del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 5198 del 21/12/2023, poiché nel corso dell'esecuzione sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo e della stipula del contratto. In particolare durante la fase operativa, sono state riscontrate alcune criticità su tratti della S.P. n. 115 Tripiciana, segnalate tra l'altro dall'amministrazione comunale di Tripi, quali il peggioramento delle condizioni della pavimentazione stradale, ove le deformazioni visco-elastiche hanno prodotto ormaie ed avvallamenti, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli, e la indispensabile ricostruzione di un tratto di parapetto stradale incidentato e demolito nonché la rimozione di materiale lapideo depositatosi sulla sommità di un muro di

controriva, causa di una reiterata caduta di terriccio e sassi sulla carreggiata;
per quanto riguarda l'intervento da eseguire sulla S.P. 118 di Mongiove, cioè la
realizzazione della gabbionata per l'allargamento della sede stradale, acquisiti
preliminarmente gli accordi bonari delle ditte interessate, si prevede optare per una
diversa disposizione dei gabbioni stessi per mitigare al massimo l'inevitabile
interferenza con la proprietà privata durante i lavori.

PER QUANTO SOPRA HA PREDISPOSTO

la seguente perizia di variante del progetto originario costituita dai documenti di
seguito allegati, dai quali risulta un incremento netto della spesa pari ad € 14.222,77,
posto che l'importo contrattuale originario varia da € 95.290,23 a € 109.513,00

Si precisa, inoltre, che la variante proposta prevede il differimento del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori

di gg. 15, che pertanto verrebbe fissato al 07/07/2024.

A tal fine si allegano:

1. RELAZIONE TECNICA
2. ELABORATI GRAFICI
3. ANALISI PREZZI
4. ELENCO DEI NUOVI PREZZI
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. QUADRO DI RAFFRONTO
7. SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE NUOVI PREZZI

Messina, 29/03/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Rosario CANNAVO'

F.to: geom. Rosario CANNAVO'

*Visto : SI AUTORIZZA
LA REDAZIONE DELLA PERIZIA*

LA R.U.P.

Ing. Anna CHIOFALO

F.to: ing. Anna CHIOFALO