CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE MESSINA-JONICA-ALCANTARA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LA FINALITÀ ANTINCENDIO, TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA STRADALE LUNGO LE SS.PP. E SS.PP.AA. DI COMPETENZA DEL "SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA MESSINA-JONICA-ALCANTARA".

CUP: B16G24000200003 Importo complessivo intervento: € 167.000,00 -

PROGETTO ESECUTIVO

Art. 41 comma 8 del D.L.gs n. 36/2023

ALLEGATI :

- O - 01 RELAZIONE TECNICA
- O - 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- O - 03 QUADRO TECNICO ECONOMICO
- O - 04 ANALISI PREZZI
- O - 05 ELENCO PREZZI UNITARI
- O - 06 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
- O - 07 STIMA O.A.P. (Oneri Aziendali Presunti)
- O - 08 STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
- O - 09 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- O - 10 PIANO DI MANUTENZIONE

MESSINA, 05/07/2024

PROGETTISTA :

Geom. Ferdinando PULIELLA

Visto: IL R.U.P.
Dott. G. Maggioloti

APPROVAZIONI:

VALIDAZIONE N. **21** in data: **31/07/2024**

(ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023)

IL R.U.P.
Dott. G. Maggioloti

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - UFF. TECNICO -

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O						
	LAVORI A MISURA						
1 SIC24_01.01. 05.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per la ... di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW SOMMANO...	m³	3,00	6,05	18,15	5,80	31,940
2 SIC24_03.01. 01.007	Conglomerato cementizio per strutture non armate o ... atura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 SOMMANO...	m³	3,00	204,96	614,88	17,34	2,820
3 SIC24_03.01. 01.009	Conglomerato cementizio per strutture non armate o ... atura. per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25 SOMMANO...	m³	0,90	208,72	187,85	6,95	3,700
4 SIC24_03.02. 01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 ... strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate SOMMANO...	kg	105,30	2,71	285,36	66,46	23,290
5 SIC24_03.02. 03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, d ... per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SOMMANO...	m²	9,00	44,58	401,22	136,70	34,070
6 SIC24_06.01. 02.001	Fondazione stradale eseguita con misto granulom ... di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano SOMMANO...	m³	6,00	36,03	216,18	13,68	6,330
7 SIC24_06.05. 01.001	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurez ... cante l'effettuazione delle prove previste dalle normative SOMMANO...	m	10,00	111,04	1´110,40	112,59	10,140
8 SIC24_07.01. 02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni p ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	kg	120,00	4,05	486,00	155,71	32,040
9 SIC24_07.01. 03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e ... orre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	kg	120,00	3,18	381,60	165,39	43,340
10 SIC24_26.01. 26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di p ... to di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. SOMMANO...	m²	14,40	13,70	197,28	43,16	21,880
11 SIC24_26.01. 33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, perc ... to a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. SOMMANO...	m	50,00	3,99	199,50	51,13	25,630
12 SIC24_26.01. 39	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, acces ... cadauno per tutta la durata della segnalazione. SOMMANO...	cad	25,00	8,01	200,25	6,47	3,230
13 SIC24_26.03. 02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico ret ... ffigurazioni in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 SOMMANO...	cad	1,00	73,30	73,30	1,66	2,260
14 SIC24_26.03. 04	Lampeggiante da cantiere a led di colore gi ... lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SOMMANO...	cad	2,00	35,67	71,34	1,99	2,790
15 SIC24_26.03. 05	Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. La ... re la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego SOMMANO...	cad	3,00	53,39	160,17	5,97	3,730
16 SIC24_26.05. 01.002	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e ... tire la sicurezza dei lavoratori. da kg 9 classe 34A 233BC SOMMANO...	cad	1,00	80,80	80,80	2,00	2,470
17 SIC24_26.07. 07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad ... er tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego SOMMANO...	cad	3,00	672,36	2´017,08	164,59	8,160
	A R I P O R T A R E				6´701,36	957,59	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O				6´701,36	957,59	
18 T_AP.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura ... bano - per ogni mc in frasca sull'autocarro a piè d'opera. SOMMANO...	mc.	10,00	273,60	2´736,00	29,82	1,090
19 T_AP.2	Fornitura e posa in opera di segnamargini, tipo Europeo n ... r dare il segnamargini collocato a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	10,00	17,00	170,00	9,96	5,860
20 T_AP.3	Sistemazione ed allineamento di barriera metallica di sic ... ntare, nonchè dei catadiottri che verranno pagati a parte. SOMMANO...	ml	10,00	31,10	311,00	115,69	37,200
21 T_AP.4	Sistemazione e pulitura di aree di pertinenza delle Strad ... ed ogni altro onere per sistemare a perfetta regola d'arte SOMMANO...	ml	190´000,00	0,70	133´000,00	74´094,30	55,710
22 T_AP.5	Sistemazione e pulitura di aree di pertinenza delle Strad ... altro oner per sistemare l'area a perfetta regola d'arte SOMMANO...	ml	4´500,00	1,90	8´550,00	3´255,84	38,080
23 T_D.3	Operaio Comune SOMMANO...	ore	72,00	31,51	2´268,72	1´701,54	75,000
24 T_E.11	Autocarro dotato di cestello elevabile fino all'altezza di 18,00 m. SOMMANO...	ore	24,00	86,53	2´076,72	830,69	40,000
25 T_E.22	Pala tipo bob cat con operatore SOMMANO...	ore	32,00	81,09	2´594,88	1´037,95	40,000
26 T_E.26	Motosega SOMMANO...	ore	48,00	42,38	2´034,24	813,70	40,000
27 T_E.8	Autocarro da q.li 75 SOMMANO...	ore	24,00	106,39	2´553,36	1´021,34	40,000
28 Z.1	arrotondamento SOMMANO...		3,44	1,00	3,44	0,00	
29 Z.2	per arrotondamento SOMMANO...		0,28	1,00	0,28	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro				163´000,00	83´868,42	51,453
	T O T A L E euro				163´000,00	83´868,42	51,453

Messina, 05/07/2024

	A R I P O R T A R E						