

Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE – Servizio Edilizia Scolastica

LAVORI: Messa in sicurezza ed adeguamento strutturale del Liceo "Caminiti

- Trimarchi" di Giardini Naxos - Importo finanziamento € 3.029.000,00

CUP: B65E22000160002

COMMITTENTE: Città Metropolitana di MESSINA

R.U.P.: ing. Rosario Bonanno

IMPRESA: Costruzioni Bruno Teodoro S.P.A., Via Consolare Antica

572 – Capo d'Orlando (ME)

CONTRATTO: in data 09/05/2024, rep. n. 14665, registrato a Messina

il 09/05/24 al n. 7267 serie 1T di € 1.728.152,12

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso

- che in data 09/05/2024 è stato stipulato il contratto rep. n. 14665, registrato a Messina, il 09/05/2024 al n. 7267 serie 1T, con il quale l'Impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.P.A. ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 31,456% di € 1.728.152,12; di cui € 102.861,61 per Oneri sicurezza e € 385.277,64 per manodopera.
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale che hanno comportato la modifica di alcune categorie di lavoro iniziali, al fine di rendere l'intervento funzionale nel suo complesso;
- Che si rende necessario apportare variazioni ad alcune lavorazioni con il

concordamento nuovi prezzi ricavati dal Prezziario Regionale per le OO.PP. 2022 o, in carenza, ricavate da regolare analisi.

- Che a tali diverse lavorazioni si può far fronte con somme recuperate all'interno delle somme contrattuali o dalle somme a disposizione previste nel QTE;

tutto ciò premesso:

l'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di novembre, presso il cantiere di cui all' oggetto, si conviene quanto segue:

Art. 1

L'ing. Rosario Faranda, in qualità di legale rappresentante della Ditta, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori ordinati dalla D.L. e che saranno oggetto di perizia di variante, secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 09/05/2024; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del presente Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 31,456%;

Art. 3

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. d) D. M. 7 marzo 2018, n. 49, con il presente verbale si concordano i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'articolo 8

del D. M. 7 marzo 2018, n. 49 e si intendono soggetti al ribasso d'asta del -32,243%, offerto dall'Impresa in sede di gara.

ELENCO NUOVI PREZZI

(art. 14, comma 5, lett. d) D.M. 7 marzo 2018, n.49)

N.Pr.01(01.01.09.001) Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici

Per ogni metrocubo € 132,98

(diconsi EURO/metrocubo CENTOTRENTADUE/98)

N.Pr.02(02.02.08) Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la seconda, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata con nastro di fibra di vetro, ma con interposto, fra le lastre di cartongesso, un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm, trapuntato su carta

bitumata, il tutto compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.

Per ogni metroquadrato € 87,58

(diconsi EURO/metroquadrato OTTANTASETTE/58)

N.Pr.03(03.01.06) Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, ma per strutture sottili, in opera, di spessore non superiore a 15 cm e con tutti gli oneri compresi, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. Escluse le casseforme e le barre di armatura: - per lavori edili con C 25/30.

Per ogni metrocubo € 237,79

(diconsi EURO/metrocubo DUECENTOTRENTASETTE/79)

N.Pr.04(05.01.08) Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.

Per ogni metroquadrato € 59,47

(diconsi EURO/metroquadrato CINQUANTANOVE/47)

N.Pr.05(05.01.11.001) Massetto di sottofondo isolante per

pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici.

Per ogni metroquadrato € 24,34

(diconsi EURO/metroquadrato VENTIQUATTRO/34)

N.Pr.06 (05.01.11.002) Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'esterno degli edifici

Per ogni metroquadrato € 20,39

(diconsi EURO/metroquadrato VENTI/39)

N.Pr.07(05.02.01) Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con

collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

Per ogni metroquadrato € 53,31

(diconsi EURO/metroquadrato CINQUANTATRE/31)

N.Pr.08 (06.02.13.001) Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 - 8 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: spessore cm 6 di colore grigio chiaro.

Per ogni metroquadrato € 39,79

(diconsi EURO/metroquadrato TRENTANOVE/79)

N.Pr.09(10.01.01.001) Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili.

Per ogni metroquadrato € 109,02

(diconsi EURO/metroquadrato CENTONOVE/02)

N.Pr.10(12.01.06) Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una flessibilità al freddo di - 25 °. La membrana avrà una armatura composita a tre strati (triarmata) ed uno spessore minimo di 4 mm e rivestita con scaglie di ardesia e dovrà essere certificata dal produttore come membrana con destinazione d'uso; monostrato a finire. Inoltre sarà dotata di apposita certificazione di resistenza al fuoco secondo le norme Broof (T2) La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per ogni metroquadrato € 24,48

(diconsi EURO/metroquadrato VENTIQUATTRO/48)

N.Pr.11(12.01.19) Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra, per un successivo rivestimento con mattoni applicato direttamente con colla (da computarsi a parte), traspirante (certificazione CE), stabile ai raggi UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla trazione non inferiore a 2,2 N/mm², aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm², di vario colore applicazione

con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni metroquadrato € 25,25

(diconsi EURO/metroquadrato VENTICINQUE/25)

N.Pr.12(03.07.09) Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica a rapido asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente asciutti, a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per impermeabilizzazione di solai, balconi e strutture in muratura. L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte), che dovrà presentarsi pulito, solido e sgrassato. I raccordi fra orizzontale e verticale, i giunti di controllo e gli scarichi dovranno essere opportunamente presidiati con bandelle e pezzi speciali. Il prodotto sarà applicato mediante spatola metallica, in due mani, per un consumo complessivo di circa 2,4 kg/m², interponendo tra il primo e il secondo strato, come armatura di rinforzo, una rete in fibra di vetro alcali resistente (in conformità alla guida EtAG 004) a maglia quadra o rettangolare e con una grammatura non inferiore a 150 g/m². Il prodotto, armato e di spessore minimo di 2 mm, dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: - adesione al calcestruzzo dopo 28 gg (EN 1542): 1,2 N/mm² - compatibilità termica ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 1542): 1 N/mm² - crack-bridging statico a +20°C dopo 28 gg (EN 1062-7): classe A4 (> 1,25 mm) - impermeabilità all'acqua (EN 1062-3): < 0,05 kg/m²•h0,5 - reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse ELa malta dovrà essere successivamente rivestita con materiale ceramico o

lapideo incollato alla membrana mediante adesivo cementizio di classe C2.

Compresi sfridi e quant'altro necessario per dare la malta posata a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro € 30,94

(diconsi EURO/metro TRENTA/94)

N.Pr.13(15.04.13.002) Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm.

Per ogni metro € 34,07

(diconsi EURO/metro TRENTAQUATTRO/07)

N.Pr.14(21.01.01) Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per ogni metrocubo € 339,53

(diconsi EURO/metrocubo TRECENTOTRENTANOVE/53)

N.Pr.15(21.01.04) Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per ogni metroquadrato per centimetro € 1,02

(diconsi EURO/metroquadrato x centimetro UNO/02)

N.Pr.16(21.01.07) Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni,

soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per ogni metroquadrato € 19,44

(diconsi EURO/metroquadrato DICIANNOVE/44)

N.Pr.17(21.01.10) Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per ogni metroquadrato € 3,36

(diconsi EURO/metroquadrato TRE/36)

N.Pr.18(21.01.23) Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

Per ogni metro € 4,34

(diconsi EURO/metroquadrato QUATTRO/34)

N.Pr.19(21.02.17) Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.

Per ogni metroquadrato € 5,09

(diconsi EURO/metroquadrato CINQUE/09)

N.Pr.20(21.02.18) Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Per ogni metroquadrato € 12,19

(diconsi EURO/metroquadrato DODICI/19)

N.Pr.21(21.09.08) Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Per ogni metroquadrato € 8,76

(diconsi EURO/metroquadrato OTTO/76)

N.Pr.22(26.01.29) Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Per ogni metroquadrato € 19,36

(diconsi EURO/metroquadrato DICIANNOVE/36)

N.Pr.23(21.09.09) Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di

colore grigio o bianco a tessitura civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di intonaci cementizi o in malta bastarda, vecchie pitture al quarzo, graffiati plastici, rivestimenti in mosaico vetroso e gres porcellanato, superfici orizzontali o verticali, interne ed esterne. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla norma EN 1504-3 per le malte con strutturali di classe R2 e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento (C), secondo i principi MC e IR, per la protezione del calcestruzzo. L'applicazione dovrà avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno spessore compreso tra 3 e 30 mm.

Per ogni metroquadrato € 20,05

(diconsi EURO/metroquadrato VENTI/05)

N.Pr.24 Lavori relativi per lo spostamento del quadro generale al piano terra, realizzazione della linea elettrica generale con passerella portacavi, dal nuovo punto di fornitura ENEL al quadro generale. Recupero e modifiche per lo spostamento del quadro generale scuola; Montaggio ML 46 canalina metallica per alimentazione generale scuola; Passaggio cavidotto esterno per alimentazione generale; Collocazione quadro generale; Passaggio cavo alimentazione generale; Collegamento e ripristino linee utenze istituto; Ripristini tracce pavimento e tutto altro annesso per dare i lavori a completa regola d'arte.

Per ogni corpo € 13.400,00

(diconsi EURO/corpo TREDICIMILAQUATTROCENTO/00)

N.Pr.25 Lavori relativi per lo spostamento del quadro elettrico a 72 moduli al primo piano, previo distacco delle linee utenze, taglio di muratura attorno al quadro, e successivo taglio per alloggiamento nuova posizione. Ripristino

tubazione corrugata "Linea Utenze e Generale" con tubo fi 20/25/32, fissaggio quadro, collegamento al quadro di utenza e generale previa sostutuzione di alcune linee con cavo unipolare 2,5-4-6-10.

Per ogni corpo € 1.798,20

(diconsi EURO/corpo MILLESETTECENTONOVANTOTTO/20)

N.Pr.26 Svellimento e/o dismissione, fino a n. 2 strati, di impermeabilizzazione in guaina bituminosa, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere de carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e il trasporto a rifiuto.

Per ogni metroquadrato € 16,10

(diconsi EURO/metroquadrato SEDICI/10)

N.Pr.27 Lavori relativi per la fornitura e collocazione di bocchettone ad angolo uscita tonda modello D 100, previa rimozione dell'attuale bocchettone esistente in ferro, allargamento del buco di innesto del nuovo, taglio a parete di intonaco esistente per l'alloggiamento dell'angolo di forma quadrata del bocchettone, muratura dello stesso e sigillatura con doppia mano di malta bicomponente tipo Mapelastic e quant'altro necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.

Per ogni cadauno € 156,30

(diconsi EURO/cadauno CENTOCINQUANTASEI/30)

N.Pr.28 Rimozione di tettoia lato entrata principale, in plexiglas e tubolari in ferro zincato 100x40 con pluviale già fatiscente, avente le seguenti dimensioni: 13,70x3,30, previo montaggio di ponteggio e successivo smontaggi, rimozione plexiglas e taglio di tubolari accatastati per il successivo reimpiego.

Per ogni corpo € 3.523,20

(diconsi EURO/corpo TREMILACINQUECENTOVENTITRE/20)

N.Pr.29 Fornitura e posa in opera di serramenti come da Art. 8.1.3.2 di
Prezzario 2022 con tipologia vetro 33.1/16 Argon /33.1:

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo
al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto
aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento
le seguenti prestazioni:

classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);

classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);

classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);

trasmissione termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti
per zona climatica secondo quanto indicato nei D.lgs. 192/05 e ss.mm. ii;

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre, dovrà garantire un
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.
del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM
o neoprene;

tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di
serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e

opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri a uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta):

- Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetrocamera 3+3.1/16 argon 90%/3+3.1

- incremento del prezzo da prezziario (€ 513,42) di € 63,24 per la variazione della tipologia di vetro;

- detrazione dell'8% = - € 41,07 sul prezzo da prezziario per non sostituzione di imbotti in quanto in buono stato ed in considerazione delle urgenze di consegna; è compresa nella stima la tinteggiatura delle imbotti in colori simili a quelli degli infissi.

Per ognuno € 535,60

(diconsi EURO/cadauno CINQUECENTOTRENTACINQUE/60)

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Costruzioni Bruno Teodoro S.P.A.

Ing. Giovanni Crinò

Visto

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Rosario Bonanno