N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							94.054,76
61	7.1.1	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc.comprese le saldature e rel							
		Pensiline scale emergenza tubi scatolari	200,000				200,000		
		Pensilina ingresso principale tubi scatolari	180,000				180,000		
		Parti in sostituzione nella scala di emergenza tubi scatolari	80,000				80,000		
		SOMMANO kg =					460,000	3,27	1.504,20
72	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese o							
		Quantità come da voce 7.1.1: kg 460,00	460,000				460,000		
		SOMMANO kg =					460,000	2,30	1.058,00
85	7.4.1.6	Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione multistrato, protette nella faccia superiore da uno strato di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio goff							
		Pensiline scale emergenza	2,000	1,800	1,200		4,320		
		Pensilina ingresso principale		7,000	4,000		28,000		
		SOMMANO m² =					32,320	59,10	1.910,11
98	11.2	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, c							
		Corrimano perimetro copertura 110,00+36,00+16,00+22,00	184,000		0,500		92,000		
		Scale emergenza plesso centrale	2,000	12,000	1,200		28,800		
			4,000	6,000	1,200		28,800		
		SOMMANO m² =					149,600	19,80	2.962,08
1012	P.A. 01 (A.9)	Rimozione di plafoniera di qualsiasi tipo, a soffitto o a parete, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
		Corridoio e atrio piano terra	35,000				35,000		
		Corridoi primo piano	37,000				37,000		
		Aule piano terra	30,000				30,000		
		Aule primo piano	42,000				42,000		
		SOMMANO cad =					144,000	8,00	1.152,00
119	14.5.3.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in lamiera di acciaio stampato, diffusore in policarbonato prismatizzato							
		Fornitura							
		Corridoio e atrio piano terra	35,000				35,000		
		Corridoi e atrio primo piano	37,000				37,000		
		Aule piano terra	30,000				30,000		
		Aule primo piano	42,000				42,000		
		SOMMANO cad. =					144,000	89,80	12.931,20
1211	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi c							
		Quantità come da voce 21.1.11: mq 1625.846	1625,846		0,038		61,782		
		Quantità come da voce 14.5.3.4: n°144	144,000	1,250	0,210	0,100	3,780		
		SOMMANO m³ =					65,562	21,80	1.429,25
		A RIPORTARE							117.001,60

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							117.001,60
		Sommano							117.001,60
		Per approssimazione							-1,60
		SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA						€	117.000,00
		Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,5% sui lavori)						€	2.925,00
		Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso						€	114.075,00
		Importo complessivo dei lavori						€	117.000,00
		Messina, 8 ottobre 2012							
		I PROGETTISTI							
		<i>Geom. Riccardo ROMANO</i> _____							
		<i>Geom. Giovanni MARTINO</i> _____							
		<i>Geom. Fortunato CHIESINI</i> _____							
		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO							
		<i>Ing. Vincenzo CARDITELLO</i>							