



Regione Siciliana  
Assessorato Territorio ed Ambiente



Provincia Regionale  
di Messina



## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

*XI Ufficio Dirigenziale*

*U. O. "Progettazione, manutenzione e riqualificazione aree protette e riserve"*

### PROGETTO

Riqualificazione ripristino e messa in sicurezza dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'Isola di Salina, mediante recupero del piano pedonale, dei muri a secco, la realizzazione di protezioni laterali in legno, il recupero e la realizzazione di gradini in pietra e l'integrazione della segnaletica in legno.

COORDINATE GAUSS – BOAGA: 2.506.559,541 EST; 4.267.618,602 NORD

elaborato: n. <b>3</b>	<h2>Elenco Prezzi</h2>	data: <b>luglio 2012</b>
<p><b>IL PROGETTISTA:</b> F.to geom. Giacomo RUSSO</p> <p style="text-align: center;"><b>Approvazione in linea amm.va</b> D.D. n° 10 del 30/07/2012</p> <p style="text-align: center;"><b>IL DIRIGENTE</b> F.to dott.ssa. Silvana Schächter</p>	<p style="text-align: center;"><b>Approvazione in linea tecnica</b> ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n.163/2006 coordinato con le norme della L.R. n.12/2011 e s.m.i.</p> <p style="text-align: center;"><b>PARERE</b> n° 92 del 30/07/2012</p> <p style="text-align: center;"><b>IL RUP:</b> F.to arch. Vincenzo Gitto)</p>	

## ELENCO PREZZI

N.	Art	Descrizione	Importo
1	1	<p>Manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva, avente funzione di garantire la transitabilità, mediante lo <b>sfalcio di erbe spontanee infestanti, rovi e similari</b> di qualsiasi consistenza, da eseguirsi lungo il tracciato per la larghezza media del sentiero stesso. Sono compresi e compensati nel prezzo: la raccolta, il carico ed il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, su aree da provvedersi a cura e spese dell'appaltatore, delle erbe tagliate e di altro materiale estraneo eventualmente giacente (bottiglie, barattoli, carte, ecc.), compreso ogni altro onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.--</p> <p><b>Prezzo di applicazione per ogni metro quadrato di strada:</b> (diconsi euro uno/09)</p>	<p>€      <b>1,09</b></p>
2	2	<p>Manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva, avente funzione di garantire la transitabilità, mediante la compattazione e regolarizzazione del fondo pedonale e relativa regimentazione delle acque (eliminazione, ricolmo e assestamento dei solchi e canali provocati dal ruscellamento incontrollato delle acque, la pulizia e ripristino delle cunette e dei fossi di guardia in terra battuta), compreso ogni onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-</p> <p><b>Prezzo di applicazione per ogni metro quadrato di strada:</b> (diconsi euro uno/24)</p>	<p>€      <b>1,24</b></p>
3	3	<p>Manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva, avente funzione di garantire la transitabilità, mediante la sistemazione di <b>gradoni in pietra esistenti danneggiati</b> in cui la parte da riparare non superi il 50% dell'intero gradino tutto compreso ogni altro onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-</p> <p><b>Prezzo di applicazione per ogni gradino in pietra riparato:</b> (diconsi euro Ventidue/56)</p>	<p>€      <b>22,56</b></p>
4	4	<p>Manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva, avente funzione di garantire la transitabilità, mediante la <b>realizzazione ex-novo di gradoni in pietra</b> compreso ogni altro onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-</p> <p><b>Prezzo di applicazione per ogni gradino in pietra ex-novo:</b> (diconsi euro Quarantasei/36)</p>	<p>€      <b>46,36</b></p>
5	5	<p>Manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva, avente funzione di garantire la transitabilità, mediante la sistemazione di <b>gradoni in legno ex-novo o da risistemare</b>, compreso ogni altro onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-</p> <p><b>Prezzo di applicazione per ogni gradino in legno:</b> (diconsi euro Ventiquattro/67)</p>	<p>€      <b>24,67</b></p>

N.	Art	Descrizione	Importo
6	6	<p>Manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva, avente funzione di garantire la transitabilità, mediante la <b>sistemazione di muretti in pietrame locale a secco danneggiati</b> compreso ogni altro onere e magisterio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-</p> <p><b>Prezzo di applicazione per ogni metro cubo di muro in pietrame riparato:</b> (diconsi euro Quattrocentosettantasei/92)</p>	€ 476,92
7	7	<p><b>Staccionata realizzata in pali di castagno</b> decorticati e impregnati, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montanti in pali di castagno del diametro di mm.100 altezza non inferiore a m.1,00 fuori terra, infissi a secco nel terreno per m.0,50 minimo e posti a d interasse di m.1,00;</li> <li>- Traversi orizzontali (corrimano e base) in pali di castagno del diametro di mm.80 di lunghezza di ml.2,00 posti ad altezza fuori terra di cm.20 per il traverso alla base e in sommità ai montanti del corrimano;</li> <li>- controventi diagonali in pali di castagno del diametro di mm.80 posti all'interno tra i montanti, ad altezza fuori terra di cm.20 ca. per il traverso alla base e in sommità ai montanti per i corrimano;</li> </ul> <p>il tutto assemblato in opera secondo io disegni progettuali, comprese scanalature, sagomature e tagli dei vari elementi necessari al loro alloggiamento e assemblaggio;</p> <p>compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trattamenti imputrescibile della parte interrata dei montanti;</li> <li>- Ferramenta di assemblaggio (staffe, viti, ecc.) in acciaio zincato brunito, compreso ogni altro materiale;</li> <li>- Smonto, rimozione e trasporto a rifiuto di staccionata esistente e materiali in genere, nonché scerbatura, pulitura e preparazione del sito di posa della staccionata;</li> <li>- attrezzatura e magisteri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:</li> </ul> <p><b>Prezzo di applicazione per ogni metro lineare di steccato da realizzare:</b> (diconsi euro settantasette/55)</p>	€ 77,55
8	8	<p>Manutenzione di staccionata realizzata in pali di castagno, mediante sistemazione , sostituzione di parti mancanti o ammalorate, fissaggio mediante ferramenta varia, solido ancoraggio al terreno, trattamento delle parti in legno con idoneo impregnante secondo qualità e colorazione a scelta della D.L., compreso ogni altro materiale, onere e magisterio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:</p> <p><b>Prezzo di applicazione per ogni metro lineare di steccato da sistemare:</b> (diconsi euro ventuno/09)</p>	€ 21,09

N.	Art	Descrizione	Importo
9	9	<p>Prezzo di 1 mc. di SCAVO DI FONDAZIONE a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di piccone e badile in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia non friabile, esclusa la roccia da mina, compreso l'onere della dispersione o sistemazione nell'ambito del sito di scavo del materiale di risulta o del ripristino della pavimentazione esistente:</p> <p><b>#N/D</b> (diconsi euro novantatre/59)</p>	€ 93,59
10	10	<p>Prezzo di 1 mc. di MURATURA confezionata con calcestruzzo di cui al punto MA 19 e pietrame in scapoli di cui al punto MA 7:</p> <p><b>Prezzo di applicazione per ogni metro cubo di muratura di pietrame:</b> (diconsi euro Centosettantuno/03)</p>	€ 171,03
11	11	<p>Prezzo della fornitura di TABELLA RETTANGOLARE IN LEGNO di castagno, delle dimensioni di cm. 80x21 e dello spessore di cm.3 con logo, pirografata, con indicazioni sui percorsi, secondo disegni e testi forniti dalla D.L.; montata su palo in legno impregnato in autoclave (RAL 3) del diametro di mm.90 e di lunghezza ml. 2,50, con la facciata anteriore e posteriore rifinite con vernice trasparente, secondo disegni forniti dalla D.L.:</p> <p><b>Prezzo di applicazione per la fornitura di ogni tabella:</b> (diconsi euro Duecentoventiquattro/27)</p>	€ 224,27
12	12	<p>Prezzo della posa in opera di TABELLA RETTANGOLARE IN LEGNO di castagno, delle dimensioni di cm. 80x21 e dello spessore di cm.3 con logo, pirografata, con indicazioni sui percorsi, secondo disegni e testi forniti dalla D.L.; montata su palo in legno impregnato in autoclave (RAL 3) del diametro di mm.90 e di lunghezza ml. 2,50, con la facciata anteriore e posteriore rifinite con vernice trasparente, mediante realizzazione di blocco di fondazione in calcestruzzo, previo scavo ed eventuale ripristino della pavimentazione esistente, nonchè ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:</p> <p><b>Prezzo di applicazione per la posa in opera di ogni tabella:</b> (diconsi euro Centosessantaquattro/69)</p>	€ 164,69